

Дефектная ведомость
Наименование: Капитальный ремонт нагревателя №3. Замена ЭД (замена кабеля).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нагреватель Н-750-23/6 (инв. № 00.00001452)								
1	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	м	80	Подрядчик				
2	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	640	Подрядчик				
3	Демонтаж с утилизацией. Конструкция сварная	тн	0,044	Подрядчик				
4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг	м	80	Подрядчик	Кабель ААШВ10 3х95	м	80	
5	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	м	6	Подрядчик	Стяжка кабельная 12, 7х229 нейлон	шт	200	
6	Конструкция сварная	тн	0,044	Подрядчик	Бирка маркировочная - У135 тип У пластиковая	шт	30	
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	640	Подрядчик	Короб СП 100х100х300	шт	2	
8	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	Подрядчик	Короб СУ 100х100 У90В УТ 2,5	шт	1	
9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 7	шт	12	Подрядчик	Болт анкерный 10х100	шт	4	
10	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 14	шт	2	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедерформированная Ø108х5,0 ст20 ГОСТ	т	0,026	
11	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ. Установка	шт	4	Подрядчик	Труба стальная бесшовная горячедерформированная Ø89х4,0 ст20 ГОСТ 8734-Отвод 45-89х5 ст.20	шт	1	
12	Разрядник напряжением: до 10 кВ. Установка	компл	1	Подрядчик	Муфта кабельная 3 кВт Г-10 (70-120) с наконечниками	шт	2	
					Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	2	
					Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 7	шт	12	
					Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 14	шт	2	
					Трансформатор ТПН-10-М-0,5/10Р-10/15-150/5 У2	шт	3	
					Трансформатор ТЗРЛ-100 У2	шт	1	
					Провод ПШ-16	м	5	
					Наконечник Т-35-8-10	шт	6	
					Болт М10х40	шт	4	
					Шайба 10 плоская	шт	8	
					Гайка М 10	шт	4	

Общий раздел для доп.информации:

- Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или запромождающих объектов
- Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
- Прочие материалы и механизмы: Подрядчика. Внутривозрастной транспорт Подрядчика.
- Демонтаж оборудования с утилизацией.

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №13

Старший мастер по ремонту электрооборудования цеха №13

Титоров В.А.

Лябаев Г. Б.

Кепель М. Ф.

Кепель В. Ф.