

Согласовано:
И.о. Начальника СтРО
ВФ ООО "Омсктеххуплерод"

Ягулов С.И.
" " 2018г.

Утверждаю:
Директор ВФ ООО "Омсктеххуплерод"

Барадушко С.И.
" " 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17 от 26.02.2018г.

Капитальный ремонт на объекте: "Асфальтобетонная автодорога от ПК 0 до ПК 18" Инв. №00005004. Замена покрытия площадки

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол. во
Демонтажные работы Участок 1								
1			3	4	5	6	7	8
1	Разрушение бетона, проседание, трещины	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных тол. 300 мм S=20 м2	м3	6	Подрядчик			
2		Погрузка строительного мусора на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	14,4	Подрядчик			
3		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	тн	14,4	Подрядчик			
4		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	32,4	Подрядчик			
5		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	7,2	Подрядчик			
6		Погрузка грунта на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	12,6	Подрядчик			
7		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	69,3	Подрядчик			
Устройство брусчатки Участок №1								
8		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	13,2	Подрядчик	Песок	тн	21,12

Handwritten signature

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тол. 100 мм	м3	13,2	Подрядчик	Щебень фр 20-40	тн	17,16
10	Укладка брусчатки на сухую цементно-песчаную смесь тол. 50 мм	м2	110	Подрядчик	Плитка тротуарная	шт	2750
					Песок	тн	9,83
					Цемент	тн	2,64
11	Установка бортовых камней бетонных	п.м.	130	Подрядчик	Камень бортовой тротуарный	п.м/шт	130/130
					Бетон В15	м3	5,5
					Бетон В15 (пригот в п.12 ДВ)	м3	2,17
					Цемент	тн	0,62
12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	2,17	Подрядчик	Песок	тн	1,84
					Щебень фр 5-20	тн	2,26

Демонтажные работы Участок №2

13	Разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	17	Подрядчик		
14		Погрузка строительного мусора на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	1,87	Подрядчик		
15		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	тн	1,87	Подрядчик		
16		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	41,4	Подрядчик		
17		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	72,45	Подрядчик		

Устройство брусчатки Участок №2

18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тол. 100 мм	м3	11,5	Подрядчик	Песок	тн	18,4
19			м3	11,5	Подрядчик	Щебень фр 20-40	тн	14,95
						Плитка тротуарная	шт	2875
20	Укладка брусчатки на сухую цементно-песчаную смесь тол. 50 мм		м2	115	Подрядчик	Песок	тн	10,27
						Цемент	тн	2,76

6.10.11

С.С.С.С.


1	2	3	4	5	6	7	8
21	Установка бортовых камней бетонных	м	140	Подрядчик	Камень бортовой тротуарный Камень бортовой дорожный	м/шт м/шт	113/113 27/27
22	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	2,26	Подрядчик	Бетон В15	м3	6
					Бетон В15 (пригот в п.22 ДВ)	м3	2,26
					Цемент	тн	0,65
23	Приготовление цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм с армированием	м2/тн	25/0,754	Подрядчик	Песок	тн	1,9
					Щебень фр.5-20	тн	2,35
					Бетон В15	м3	7,7
24	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм с армированием	м2/тн	25/0,754	Подрядчик	Сетка из проволоки Вр1 100*100*5	кг	75,4
					Бетон В15	м3	7,7
Демонтажные работы Участок №3							
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	54	Подрядчик			
25	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	94,5	Подрядчик			
Устройство брусчатки Участок №3							
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	15	Подрядчик	Песок	тн	24
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тол. 100 мм	м3	15	Подрядчик	Щебень фр 20-40	тн	19,5
					Плитка тротуарная	шт	3750
					Цемент	тн	3,6
28	Укладка брусчатки на сухую цементно-песчаную смесь тол.50 мм	м2	150	Подрядчик	Песок	тн	13,35
					Камень бортовой дорожный	м/шт	150
29	Установка бортовых камней бетонных	м	420	Подрядчик	Камень бортовой тротуарный	м/шт	270
30	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	2,8	Подрядчик	Бетон В15	м3	22
					Бетон В15 (пригот в п.30 ДВ)	м3	2,8
					Цемент	тн	0,8

2003


[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
					Песок	тн	3,58
					Щебень фр 5-20	тн	1,92
31	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	М2	45	Подрядчик	Бетон В15	М3	13,86

Инженер проекта

 Бирюков М.С.

Начальник цеха №8

 Пахомов С.Е.

Зам. директора по общим вопросам

 Аюлова Ю.В.



