

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 133/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений аппаратчиков уплотнения и сан. узла установки 40/2 цеха №1
 Инвентарный номер №00.00019559

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Стены.				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1	
2	Демонтаж внутреннего блока кондиционера, мощностью до 8 кВт	1 блок	1	
3	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт	1 блок	1	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	тамбура
5	Шпатлевка финишная	кг	20	Материал подрядчика
6	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 0,4кг/м2 за два раза	кг	16	Материал подрядчика
7	Эмаль ПФ-115 белая, расход 0,4кг/м2 за два раза	кг	8	Материал подрядчика
8	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1	
9	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2	
10	Коробка распаячная ПВХ 100x100	шт	10	Материал подрядчика
11	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	100	Материал подрядчика
12	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	100	Материал подрядчика
13	Смена розеток	100 шт.	0,11	
14	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	11	Материал подрядчика
15	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащитенная IP44 антрацит	шт	11	Материал подрядчика
16	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,07	
17	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	7	Материал подрядчика
18	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	7	Материал подрядчика
19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 опукатуриваемой поверхности	0,7	толщиной 30 мм
20	Штукатурка цементная, расход 50,1 кг/м2 на 30 мм слоя	кг	3507	Материал подрядчика
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,7	
22	Грунтовка Ceresit СТ19, расход 0,5 кг/м2	кг	35	Материал подрядчика
23	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3	аппаратчики уплотнения
24	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	шт	11	Материал подрядчика
25	Профиль ПН 27x28	шт	10	Материал подрядчика
26	Профиль ПП 60x27	шт	25	Материал подрядчика
27	Подвес прямой	шт	100	Материал подрядчика
28	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	6	Материал подрядчика
29	Волма шов	кг	10	Материал подрядчика
30	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1	помещения аппаратчики уплотнения и сан. узел
31	Керамическая плитка настенная Unitile Life Лейла 25x40 см	м2	102	Материал подрядчика
32	Клей плиточный Ceresit CM 14, (расход 6,5кг/м2)	кг	650	Материал подрядчика
33	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) (расход 0,1 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	10	Материал подрядчика
Пол.				
34	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,03	толщиной 100мм
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,03	
36	Стяжка Unis Горизонт 20 кг, расход 90 кг/м2 при толщине до 50мм	кг	270	Материал подрядчика
37	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,6	аппаратчики уплотнения, помещение наладчиков, сан узел
38	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000 толщиной 20мм	100 м2 стяжки	0,6	аппаратчики уплотнения, помещение наладчиков, сан узел
39	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	2040	Материал подрядчика
40	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	30	Материал подрядчика
41	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,6	аппаратчики уплотнения, помещение наладчиков, сан узел
42	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см	м ²	61,2	Материал подрядчика

43	Клей плиточный Ceresit CM14 25кг/шт , расход 15 кг/м2	кг	900	Материал подрядчика
44	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит)	кг	2	Материал подрядчика
45	Грунтовка Ceresit CT19 , расход 0,5 кг/м2	кг	30	Материал подрядчика
Потолок.				
46	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2	0,6	
47	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 поверхности облицовки	0,6	
48	Панель ПВХ не горючая	м2	66	Материал подрядчика
49	Профиль ПП 60x27мм	шт	60	Материал подрядчика
50	Профиль ПН 27x28мм	шт	25	Материал подрядчика
51	Плинтус потолочный для панелей ПВХ	шт	12	Материал подрядчика
52	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,07	
53	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24A 450V с пастой	шт	14	Материал подрядчика
54	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	7	Материал подрядчика
Прочие работы.				
55	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	5	

Материалы

Основные: _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

_____ Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву  Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)