

ООО "Омсктехуглерод" (г. Омск)

Согласовано:

Главный метролог

М.В. Колтев

"24" "11" 2022 г.

Утверждаю

Технический директор

А.М. Дмитриев

"24" "11" 2022 г.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт схем КИПиД в цехе №15 участка ТФК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материал (поставка Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж щита ЩМП 500Х600Х300мм на установленную конструкцию	шт.	1	Щит ЩМП 500Х600Х300мм IP65 с монтажной панелью	шт.	1
2	Монтаж коробки У614 А на конструкцию на стене/колонне (в том числе изготовление и установка конструкции)	шт.	10	Коробка клеммная У614А	шт.	10
3	Монтаж трубы стальной во взрывоопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами. Диаметр трубы - 25 мм (для последующей прокладки в трубе кабеля)	м	20	Труба водогазопроводная ВГП 25*2.8. Материал – Ст. 10 Коробка монтажная У994	кг шт	43 1
4	Монтаж кабеля контрольного по установленным конструкциям, лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 м. кабеля - до 1 кг.	м	510	Кабель контрольный КВВГЭ 14*1,5 Кабель контрольный КВВГЭ 4*1,5	м м	150 360

Примечания:

Производство работ в здании теплофикационной котельной цеха №15 (категория взрывопожароопасности - Г) на высоте не выше 5 м. от уровня пола или площадки.

Производство работ в стесненных условиях.

Все средства измерений и автоматизации, материалы необходимые для проведения работ предоставляются исполнителю заказчиком (указаны в колонке "Материал" ведомости объема работ).

Средства малой механизации (сварочные аппараты, ручные прессовщики, мультиметры, дрели, перфораторы, шлифовальные машины, домкраты, лебедки, трубогибы, наборы инструментов) предоставляются Исполнителем.

Большая механизация - не используется.

Внутрипроектный транспорт (доставка материалов/заказчика со склада до места производства работ) предоставляется Заказчиком.

Вспомогательные материалы, необходимые для проведения монтажных работ, являющиеся составной частью работ (маркировочные бирки под кабель, электроды,

Подготовил

Зам главного метролога

Новиков В.С.