

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО «Ометехуплрод»
 С.Е. Досев
 « 09 » 09 2017 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №7148
на капитальный ремонт трубопроводов сектора водоподготовки ТФК цеха 15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные запасные части		Примечание	
				наименование	Ед. изм.		Кол-во
1	Демонтаж, монтаж трубопроводов ф219, Ру-16 ХВО в помещении котельной в зоне действующего оборудования на высоте 5 м	м	56,8	Труба Ø219×8 – 55м+3% Отвод Ø219×8 – 1,8 м	тн шт/кг	2,358 3/60	Демонтаж в дом с резкой на части
2	Демонтаж, монтаж трубопроводов ф159, Ру-16 обвязки механических и На-катيونитовых фильтров в помещении котельной в зоне действующего оборудования на высоте 5 м	м	101,3	Труба Ø159×8 – 84,2м+3% Отвод Ø159×8 – 17,1 м	тн шт/кг	2,583 38/418	Демонтаж в дом с резкой на части
3	Врезка трубопроводов Ø159×8 в трубопровод Ø219×8 с вырезкой отверстий в помещении котельной в зоне действующего оборудования на высоте 5 м	шт	20				
4	Демонтаж, монтаж ручных фланцевых задвижек Ду150, Ру16	шт	20	Задвижка 30с41нж с КОФ Ду-150, Ру-16	шт	20	Демонтаж в дом
5	Изготовление прокладок для монтажа задвижек Ду-150	шт	40	Паронит ПОН-3	кг	16	
6	Изготовление, монтаж, демонтаж временных металлоконструкций	т	1,1	Швеллер 16 Уголок 63×63×5 Лист ст.3 6мм	т. т. т.	0,441 0,158 0,524	
7	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 5 м в вертикальной проекции	м ²	305				К п.п. 1, 2, 3 ДВ
8	Монтаж трубопровода ф76 Ру10 в помещении котельной в зоне действующего оборудования	м	21,37	Труба Ø76×6 – 20м Отвод Ø76×6 – 1,37м	тн шт/кг	0,207 6/10	
9	Монтаж ручных фланцевых задвижек Ду80, Ру16	шт	1	Задвижка 30с41нж с КОФ Ду80, Ру16	шт	1	
10	Монтаж трубопровода ф108 Ру10 в помещении котельной в зоне действующего оборудования	м	1	Труба Ø108×7 – 1м	кг	17,5	Демонтаж сиглами Заказчика
11	Монтаж трубопровода ф57 Ру10 в помещении котельной в зоне действующего оборудования	м	51,37	Труба Ø57×5 – 48м Отвод Ø57×5 – 1,71м	тн шт/кг	0,207 10/4,7	
12	Монтаж фасонных элементов стальных трубопроводов	шт	1	Отвод Ø219×8 – 0,66м Переход Ø219×8 – Ø108×7	шт/кг шт/кг	1/20 1/4	

13	Монтаж ручных фланцевых задвижек Ду50, Ру16	шт	1	Задвижка 30с41нж Ду50, Ру16 с КОФ	шт	2
14	Использование прочих материалов			Пропан Кислород	кг бал.	21 16

Основные материалы заказчика. Прочие материалы (кроме п.14 ДВ), ТПМ и внутрипостроечный транспорт подрядчика.

Начальник участка ТФК цеха № 15

И.В. Поляков

Согласовано:

И.о. главного энергетика

Г.Б. Лябаев

Зам. главного энергетика

С.А. Колотухин

Начальник цеха № 15

В.И. Баснарь