

Согласовано:

Заместитель тех. директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

 Касимов А.И.

" 10 " 01 2019г.

Утверждаю:

Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

 Афанасьев А.А.

" 10 " 01 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса улавливания с диспетчерской №1. Инв.№00005248. Цех№1." Ремонт отмостки

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трещины, просадка, провалы	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий отмостки методом холодного фрезерования толщина слоя: 5 см	м2 м3	492 ✓ 24,6	Подрядчик			
2		Перевозка строительного мусора на расстояние 1 км	т	35,13	Подрядчик			
3		Розлив вяжущих материалов	т	0,32	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	т	0,329
4	Трещины, просадка, провалы	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	492 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки II тип Б ГОСТ 9128-97	т	47,52
						Битум дорожный БНД 60/90	т	0,0053

Начальник СтрО

 Бирюков М.С.

Начальник цеха №1

 Митяев И.А.



