Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
_____Дмитриев А.М.
«___»_____2019г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7897

Наименование проекта: Капитальный ремонт внутренних стен корпуса №77. Цех №3
Инвентарный номер №: 00.00019566

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Технологические потоки №1 и №2				
1	Очистка поверхностей внутренних стен от старой краски	100 м2 расчищенной поверхности	10,56 *1056/100*	
2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,56	
3	**Грунтовка бетонконтакт Церезит СТ 17 (расход 1 м2 - 200 гр)**	**кг**	**212**	**Материал заказчика**
4	**Краска акриловая моющаяся (расход 1м2 - 400 гр)**	**кг**	**423**	**Материал заказчика**
5	Установка и разборка наружных инвертарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для	10,56 *1056/100*	высота 6м.
6	**Погрузка мусора строительного с погрузкой в ручную**	**1т груза**	**1**	Подрядчик
7	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1т груза**	**1**	Подрядчик

Материалы Основные: Заказчик

Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы Подрядчик

Составил: *Гл. спец-т по стр-ву* *Терещук А.П.*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Начальник СО* *Мёдов И.И.*
(должность, подпись, расшифровка)