


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель проектов
 ВФ ООО "Омсктехуниверс"

 А. В. Карнаухов
 " 12 " 03 2018 г.

Ведомость объемов работ №048

Строительство ТЭЦ малой мощности. Турбинный цех. Здание турбинного цеха.

Архитектурные работы.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Проемы.							
1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	м ²	4,200	Подрядная организация	Дверной блок ПВХ	м ²	4,2
Раздел 2. Отделочные работы							
2	Помещения 7,8,12,24						
3	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м ²	66,3	Подрядная организация	Краска ПВА	кг.	47
					Шпатлёвка	кг.	42,1
4	Помещения 13,14,15,16,17,18,19,20						
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	м ²	82	Подрядная организация	Штукатурка выравнивающая сухая		
					Краска ПВА	кг.	91,2
6	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м ²	412	Подрядная организация	Краска ПВА	кг.	284,3
					Шпатлёвка	кг.	226,6
7	Помещения 2,3,8,10,11,12,13						
8	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	161	Подрядная организация	Панели потолочные Армстронг комплект		
					Дюбель	шт.	644

Примечание:

Ведущий инженер-строитель



Шалюпа К.Н.

