

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 11 " 10 2018г

"Утверждаю":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 11 " 10 2018г

Дефектная ведомость № 113

320-18

Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приёмная кабинетов руководителей, комната отдыха, кабинет технического директора. Замена отопления.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабинет директора.								
Отопление.								
1		Установка радиаторов отопления	шт / секц. / кВт	4 / 48 / 7,728	✓ Подрядная организация	Радиаторы отопления 12 секционные (биметаллические)	шт	4
						Крепления для радиаторов пристенные - кронштейны	шт	20
						Комплект фитингов для радиаторов 3/4"	шт	4
2		Прокладка трубопровода отпления полипропилен для горячей воды 3/4"	м	36	✓ Подрядная организация	Труба пп для гор воды 25	м	36
						Отвод 90 гр. ПП 25	шт	40
						Кран с терморегулятором 3/4" НР+НР(верхний) типа вентиль ручной регулировки прямой с американкой для радиаторов отопления пр-ва Giacomini	шт	4
						Клапан запорный балансировочный нижний 3/4" НР+НР с американкой (кран для радиаторов отопления) пр-ва Giacomini	шт	4
						Крепление для трубы ПП 25 (клипсы)	шт	48
						Муфта полипропилен горяч. 25	шт	30
						Тройник ПП 25	шт	9
						Муфта ПП комбинированная латунная 25х3/4" ВР	шт	16
						Муфта полипропилен с накидной гайкой 25х3/4" ВР	шт	4
						Дюбель гвоздь 6х60	шт	68
Отвод 45 гр. ПП 25	шт	16						
Кран шаровый прямой 3/4" НР+НР пр-ва Giacomini	шт	4						

С.И. Барадушко

А.И. Касимов

3		Врезка в действующие сети	шт	4	Подрядная организация	Муфта ПП комбинированная латунная 25x1" ВР	шт	8
Приёмная кабинетов руководителей.								
Отопление.								
4		Установка радиаторов отопления	шт / секц. / кВт	2 / 24 / 3,864	Подрядная организация	Радиаторы отопления 12 секционные (биметаллические)	шт	2
						Крепления для радиаторов пристенные - кронштейны	шт	10
						Комплект фитингов для радиаторов 3/4"	шт	2
5		Прокладка трубопровода отпления полипропилен для горячей воды 3/4"	м	18	Подрядная организация	Труба пп для гор воды 25	м	18
						Отвод 90 гр. ПП 25	шт	20
						Кран с терморегулятором 3/4" НР+НР(верхний) типа вентиль ручной регулировки прямой с американкой для радиаторов отопления пр-ва Giacomini	шт	2
						Клапан запорный балансировочный нижний 3/4" НР+НР с американкой (кран для радиаторов отопления) пр-ва Giacomini	шт	2
						Крепление для трубы ПП 25 (клипсы с дюбелем)	шт	24
						Муфта полипропилен горяч. 25	шт	16
						Тройник ПП 25	шт	5
						Муфта ПП комбинированная латунная 25x3/4" ВР	шт	8
						Муфта полипропилен с накидной гайкой 25x3/4" ВР	шт	2
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	34
Отвод 45 гр. ПП 25	шт	8						
Кран шаровый прямой 3/4" НР+НР пр-ва Giacomini	шт	2						
6		Врезка в действующие сети	шт	2	Подрядная организация	Муфта ПП комбинированная латунная 25x1" ВР	шт	4
Комната отдыха.								
Отопление.								
7		Установка радиаторов отопления	шт / секц. / кВт	2 / 24 / 3,864	Подрядная организация	Радиаторы отопления 12 секционные (биметаллические)	шт	2
						Крепления для радиаторов пристенные - кронштейны	шт	10
						Комплект фитингов для радиаторов 3/4"	шт	2

8 мая

Р. С. Сидоров

8		Прокладка трубопровода отпления полипропилен для горячей воды 3/4"	м	18 ✓	Подрядная организация	Труба пп для гор вод+1 25	м	18
						Отвод 90 гр. ПП 25	шт	20
						Кран с терморегулятором 3/4" НР+НР(верхний) типа вентиль ручной регулировки прямой с американкой для радиаторов отопления пр-ва Giacomini	шт	2
						Клапан запорный балансировочный нижний 3/4" НР+НР с американкой (кран для радиаторов отопления) пр-ва Giacomini	шт	2
						Крепление для трубы ПП 25 (клипсы с дюбелем)	шт	24
						Муфта полипропилен горяч. 25	шт	16
						Тройник ПП 25	шт	5
						Муфта ПП комбинированная латунная 25x3/4" ВР	шт	8
						Муфта полипропилен с накидной гайкой 25x3/4" ВР	шт	2
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	34
						Отвод 45 гр. ПП 25	шт	8
Кран шаровый прямой 3/4" НР+НР пр-ва Giacomini	шт	2						
9		Врезка в действующие сети	шт	2	Подрядная организация	Муфта ПП комбинированная латунная 25x1" ВР	шт	4
Кабинет технического директора.								
Отопление.								
10		Установка радиаторов отопления	шт / секц. / кВт	3 / 36 / 5,796 ✓	Подрядная организация	Радиаторы отопления 12 секционные (биметаллические)	шт	3 ✓
						Крепления для радиаторов пристенные - кронштейны	шт	15
						Комплект фитингов для радиаторов 3/4"	шт	3

6 Kas

11	Прокладка трубопровода отпления полипропилен для горячей воды 3/4"	м	28	Подрядная организация	Труба пп для гор воды 25	м	28
					Отвод 90 гр. ПП 25	шт	30
					Кран с терморегулятором 3/4" НР+НР(верхний) типа вентиль ручной регулировки прямой с американкой для радиаторов отопления	шт	3
					Клапан запорный балансировочный нижний 3/4" НР+НР с американкой (кран для радиаторов отопления)	шт	3
					Крепление для трубы ПП 25 (клипсы с дюбелем)	шт	36
					Муфта полипропилен горяч. 25	шт	24
					Тройник ПП 25	шт	7
					Муфта ПП латунная 25x3/4" ВР	шт	12
					Муфта полипропилен с накидной гайкой 25x3/4" ВР	шт	3
					Дюбель гвоздь 6x60	шт	51
					Отвод 45 гр. ПП 25	шт	12
					Кран шаровый прямой 3/4" НР+НР	шт	3
12	Врезка в действующие сети	шт	3	Подрядная организация	Муфта ПП латунная 25x1" ВР	шт	6

Начальник СтрО Б/ Бирюков М.С.

Инженер проекта Л Левицкий П.С.

Модальник АКО М.В. Какопева М.В.

В.К.

В.К.