

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 20 " января 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ" :

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 20 " января 2022г.

Дефектная ведомость № 13

Текущий ремонт на объекте "Здание котельной №1. Инв. №00005246". Цех № 15. Окраска фасада.

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 12м	м2 вертикальной проекции	1164	Подрядная организация			
2		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 16м	м2 вертикальной проекции	1446,4	Подрядная организация			
3		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 28м	м2 вертикальной проекции	2587,2	Подрядная организация			
4		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 26м	м2 вертикальной проекции	312	Подрядная организация			
5		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 24м	м2 вертикальной проекции	302,4	Подрядная организация			
6		Обезжиривание поверхности фасада	м2	3958,7	Подрядная организация	Растворитель Р-4	кг	395,9
7	трещины, шелушение	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью МЛ-12 за два раза	м2	3958,7	Подрядная организация	Эмаль МЛ-12 синяя	кг	284
						Эмаль МЛ-12 серая	кг	1220
						Растворитель 647	кг	110,8
8		Резка шва глубиной 20мм в стеновой керамзитобетонной панели	м.п.	69,6	Подрядная организация			
9	отсутствуют	Монтаж оконных доборных элементов из оцинкованной стали	м2	17,9	Подрядная организация	Доборный элемент 2м x 260мм RAL 5005	м2 / шт	18,72 / 36
						Саморез кровельный 6,3x19 RAL 5005 по металлу	шт	450
						Дюбель-гвоздь 6x80мм	шт	470
10		Герметизация шва в стеновой керамзитобетонной панели	м.п.	69,6	Подрядная организация	Герметик силиконовый Makroflex SX101, прозрачный (0,29 л)	шт	7

Начальник СтрО Наумов Наумов Н.А.

Главный специалист по строительству Левицкий Левицкий П.С.