

Утверждаю:
Технический директор

А.М. Дмитриев
«14» мая 2022г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9976/22

Наименование работ: Возведение здания КПП

Наименование объекта: Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г.Омска

Инв. проект: 7.1.1 Административное здание по ул. Пушкина

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Металлокаркас					
1	ТЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,47	
2	ГЭСН06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических	100 шт	0,47	
3	материал подрядчика	Химический анкер-капсула HILTI HVU2 M20x170	шт	47	
4	материал подрядчика	Анкерная шпилька HAS-U A4 M20x260	шт	47	
5	ТЕРм38-01-003-01 Изготовление каркаса КПП/применит.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	1 т конструкций	3,77	
6	материал подрядчика	Лист 20мм ст.09Г2С	т	0,59	
7	материал подрядчика	Лист 10мм ст.3	т	0,18	
8	материал подрядчика	Труба профильная 160x160x6мм ст3	т	1,36	
9	материал подрядчика	Труба профильная 140x140x6мм ст3	т	0,59	
10	материал подрядчика	Труба профильная 80x80x4мм ст3	т	0,66	
11	материал подрядчика	Швеллер 16П ст3	т	0,51	
12	ТЕР09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	1 т конструкций	3,77	
13	материал подрядчика	Грунт ГФ-021 серый	кг	6	
14	материал подрядчика	Эмаль ПФ-115 серая	кг	6	
Раздел 2. Фасад					
15	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	3,85	
16	материал подрядчика	Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 100мм	м3	3,77	
17	ТЕР08-03-002-02	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	7,32	
18	материал подрядчика	Блок керамзитобетонный полнотелый КБСР-39-М100-Ф100-Д-1800	шт	483	
19	ТЕР15-01-090-01	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2 облицовки	0,582	
20	материал подрядчика	Пароизоляция Изоспан В	м2	70	
21	материал подрядчика	Базальтовая вата Rockwool Венти Баттс 100мм	м3	5,82	
22	материал подрядчика	Базальтовая вата Rockwool Венти Баттс 50мм	м3	2,91	

23	материал подрядчика	Мембрана ветро-влагозащитная паропроницаемая Изоспан А	м2	70		
24	материал подрядчика	Алюминиевая композитная панель Сибалюкс РФ плюс 4мм RAL 9001	м2	81		
Раздел 3. Кровля						
25	ТЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	0,18		
26	материал подрядчика	Сэндвич-панель кровельная минплита 120 кг/м3, металл 0,7мм, толщина 200мм, оцинкованная сталь, 1000х3000	шт	4		
27	материал подрядчика	Сэндвич-панель кровельная минплита 120 кг/м3, металл 0,7мм, толщина 200мм, оцинкованная сталь, 1000х2700	шт	3		
28	материал подрядчика	Сэндвич-панель кровельная минплита 120 кг/м3, металл 0,7мм, толщина 200мм, оцинкованная сталь, 1000х2500	шт	2		
29	ТЕР12-01-007-09 в т.ч. "Устройство обрешетки"	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	100 м2 кровли	0,18		
30	материал подрядчика	Профиль шляпный 50х20х3000мм (обрешетка и контр- обрешетка)	шт	56		
31	материал подрядчика	Фанера OSB 12мм 1220х2440	шт	7		
32	материал подрядчика	Фальц-панель 0,5мм RAL 7024 550х3000	шт	14		
33	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,17		
34	материал заказчика 1250*2000	Лист плоский 0,5мм RAL 7024	м2	17,5		
35	ТЕР12-01-009-01 применит./труб	Устройство желобов: настенных (труб)	100 м желобов	0,03		
36	материал подрядчика	Труба водосточная D100х3000 белая	шт	1		
37	материал подрядчика	Держатель трубы D100 на кирпич белый	шт	2		
38	материал подрядчика	Отмет ф100мм ПЭ RAL 9003 белый	шт	1		
39	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,08		
40	материал подрядчика	Снегозадержатель трубчатый дл. 1000 мм (RAL 7024)	шт	8		
Раздел 4. Окна и двери						
41	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0672		
42	материал подрядчика	Витраж ВН-2 (24-14) 5ти кам. профиль ПВХ RAL 8011, 2х кам. стеклопакет, створка пов.-откдная, тонировка серебро 20%	шт	1		
43	материал подрядчика	Витраж ВН-2* (24-14) 5ти кам. профиль ПВХ RAL 8011, 2х кам. стеклопакет, створка пов.-откдная, тонировка серебро 20%	шт	1		
44	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,2919		
45	материал подрядчика	Дверь ВН-1 (42-12) 5ти кам. профиль AL RAL 8011, 2х кам. стеклопакет, ручка-скоба, доводчик, замок ключ-ключ, тонировка серебро 20%	шт	1		
46	материал подрядчика	Дверь ВН-3 (24-14) 5ти кам. профиль AL RAL 8011, 2х кам. стеклопакет, ручка-скоба, доводчик, замок ключ-ключ, тонировка серебро 20%	шт	1		
47	материал подрядчика	Витраж с дверью ВВ-1 (41-33) 5ти кам. профиль ПВХ белый, 2х кам. стеклопакет, нажимной гарнитур, замок ключ-ключ	шт	1		

48	материал подрядчика	Витраж с дверью ВВ-2 (33-22) 5ти кам. профиль ПВХ белый, 2х кам. стеклопакет, нажимной гарнитур, замок ключ-ключ, створка поворотная	шт	1		
49	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,13		
50	материал подрядчика	ПВХ сэндвич-панель 10мм	м2	14		
Раздел 5. Отделка						
51	ТЕР26-01-041-02	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	2,14		
52	Повт. исп.	Экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 30мм	м3	2,16		
53	материал подрядчика	Дюбель-гриб для теплоизоляции 200мм	шт	90		
54	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,034		
55	Повт. исп.	Сетка кладочная 100х100х4	м2	18		
56	ТЕР11-01-011-01 60 мм	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,18		
57	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,18		
58	материал подрядчика	Пескобетон М200	м3	1,1		
59	ТЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,18		
60	материал подрядчика	ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ CERESIT СТ 19	кг	5		
61	материал подрядчика	Клей для плитки UNIS 2000	кг	500		
62	материал подрядчика	Керамогранит 600х600 светло-серый	шт	54		
63	ТЕР10-05-010-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,28		
64	материал подрядчика	Профиль направляющий ПН, 28х27/0,6 мм	м	24		
65	материал подрядчика	Профиль потолочный ПП, 60х27/0,6	м	66		
66	материал подрядчика	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГКЛВ КНАУФ 12,5 мм	м2	63		
67	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,47		
68	материал подрядчика	Штукатурка цементная Волма АКВА-Слой	кг	446		
69	материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	10		
70	ТЕР15-04-029-04 матер. в цене работ(ДВ)	Оклейка тканями: стен (стеклохолстом)	100 м2 отделяваемой поверхности	0,47		
71	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47		
72	материал подрядчика	Шпаклевка полимерная GERKULES GT-73 водостойкая белая	кг	24		
73	материал подрядчика	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ CERESIT СТ 17	кг	10		
74	материал подрядчика	Краска Фасадная Белая	кг	14		
75	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,18		
76	материал подрядчика	Европодвес 0,5м	шт	18		
77	материал подрядчика	Рейка AN85/AC металллик серебро 3м	шт	63		
78	материал подрядчика	Шина несущая BTN-траверс 4м ABS	шт	5		

79	материал подрядчика	Уголок речечный 19x24 металл 3м	шт	7	
----	------------------------	---------------------------------	----	---	--

Материалы

Основные:

Подрядчика/Заказчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика


Составил: Гл. спец. по кап. стр-ву



Ансимов А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО



Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)