

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"05" 10 2018г.

"Утверждаю":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бардушко С.И.

"05" 10 2018г.

Дефектная ведомость № 110

Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех№2. Кабинет директора сан. узел.

317-18

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Помещение №1. Душ.								
Потолок.								
1	износ	Демонтаж потолка из ПВХ панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	1,5	Подрядная организация			
2		Монтаж потолка из алюминиевых панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	1,5	Подрядная организация	Торцевой профиль 3м Панель ППР-084 1м Раскладка 16мм ППР-084 1м Стрингер ППР-084 3м Подвес 0,35+0,75м Анкер-клин 6x40 Дюбель универсальный полипропилен. 6x37мм Шуруп универсальный оц 4,2x40мм	шт шт шт шт шт шт шт шт	2 20 19 2 4 4 20 - 20
3	износ	Замена точечных светильников	шт	2	Подрядная организация	Точечный светильник Лампа светодиодная под точечный светильник	шт - шт	2 - 2
4	износ	Замена вентиляционных решеток	шт	1	Подрядная организация	Решетка вентиляционная вытяжная 250x250мм Саморез по металлу 4,2x25мм	шт - шт	1 - 4
Стены.								
5	износ	Демонтаж деревянной двери (2,1x0,65м)	шт/м ²	1/1,37	Подрядная организация			
6	износ	Демонтаж керамической плитки	м ²	14,2	Подрядная организация			
7	отслоение, износ	Отбивка штукатурки толщиной 20мм	м ²	14,2	Подрядная организация			
8		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	14,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,2

6 мая

Плеск

9		Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке без каркаса толщиной до 20мм	м ²	14,2	Подрядная организация	Раствор М100 <i>приготовлен и. 114</i> Сетка штукатурная Дюбель универсальный полипропилен. 6х37мм Шуруп универсальный оц 4,2х40мм Профиль маячковый 6мм Шайба увеличенная м5	м ³ м ² - шт шт шт шт	0,29 16 - 170 170 6 170	
10		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	14,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,2	
11		Монтаж ПВХ двери (2,1х0,65м) в перегородке	шт/м ²	1/1,37	Подрядная организация	Дверь ПВХ 2,1х0,65м левая (проем) Шуруп по бетону 7,5 х132мм Пена монтажная 750мл	шт шт шт	1 12 1	
12		Монтаж доборных элементов из ПВХ	м.п./м ²	10/1	Подрядная организация	Доборные элементы из ПВХ Клей монтажный акриловый 300мл	м.п./м ² шт	10/1 1	
13		Монтаж наличников из ПВХ	м.п.	10	Подрядная организация	Наличник ПВХ Дюбель универсальный полипропилен. 6х37мм Шуруп универсальный оц 4,2х40мм	м.п. шт - шт	10 40 - 40	
14		Облицовка стен керамической плиткой	м ²	14,2	Подрядная организация	Плитка керамическая Затирка для швов Крестики для плитки Клинья для плитки Клей плиточный Угол внутренний Угол наружный	м ² кг шт шт кг м м	14,9 4,5 220 60 93 18 6	
Полы.									
15	износ	Демонтаж плитки из керамогранита	м ²	1,5	Подрядная организация				
16		Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	1,5/0,23	Подрядная организация				
17		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	1,5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	0,3	
18		Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м ²	4,2	Подрядная организация	Мастика битумно-резиновая	кг	16,8	
19		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	1,5/0,23	Подрядная организация	Раствор М150 <i>приготовлен и. 113</i>	м ³	0,24	
20		Устройство гидроизоляции обмазочной цементной гидроизоляционной массой	м ²	4,2	Подрядная организация	Цементная гидроизоляционная масса (церезит)	кг	16,8	
21		Укладка плитки из керамогранита	м ²	1,5	Подрядная организация	Плитка керамогранитная Затирка для швов полы Крестики для плитки полы Клей плиточный	м ² кг шт кг	1,6 0,5 20 10	

6 мая

Иванов И.И.

45		Монтаж точечных светильников	шт	2	Подрядная организация	Точечный светильник Лампа светодиодная под точечный светильник	шт - шт	2 - 2
46	износ	Замена вентиляционных решеток	шт	1	Подрядная организация	Решетка вентиляционная вытяжная 250x250мм Саморез по металлу 4,2x25мм	шт - шт	1 - 4
Стены.								
47	износ	Демонтаж деревянной двери (2,1x0,655м)	шт/м ²	1/1,38	Подрядная организация			
48	износ	Демонтаж керамической плитки	м ²	12,4	Подрядная организация			
49	отслоение, износ	Отбивка штукатурки толщиной 20мм	м ²	12,4	Подрядная организация			
50		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	12,4	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,9
51		Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке без каркаса толщиной до 20мм	м ²	12,4	Подрядная организация	Раствор М100 <i>приготовленные н.114</i> Сетка штукатурная Дюбель универсальный полипропилен. 6x37мм Шуруп универсальный оц 4,2x40мм Профиль маячковый 6мм Шайба увеличенная м5	м ³ м ² - шт шт шт шт	0,26 14 - 150 150 6 150
52		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	12,4	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1,9
53		Монтаж ПВХ двери (2,1x0,8м) в перегородке	шт/м ²	1/1,38	Подрядная организация	Дверь ПВХ 2,1x0,655м правая (проем) Шуруп по бетону 7,5 x132мм Пена монтажная 750мл	шт шт шт	1 12 1
54		Монтаж доборных элементов из ПВХ	м.п./м ²	10/1	Подрядная организация	Доборные элементы из ПВХ Клей монтажный акриловый 300мл	м.п./м ² шт	10/1 1
55		Монтаж наличников из ПВХ	м.п.	10	Подрядная организация	Наличник ПВХ Дюбель универсальный полипропилен. 6x37мм Шуруп универсальный оц 4,2x40мм	м.п. шт - шт	10 40 - 40
56		Облицовка стен керамической плиткой	м ²	12,4	Подрядная организация	Плитка керамическая Затирка для швов Крестики для плитки Клинья для плитки Клей плиточный Угол внутренний Угол наружный	м ² кг шт шт кг м м	13 3,7 190 50 81 18 6

6.10.14

П.С.С.С.С.С.С.

Полы.

57	износ	Демонтаж плитки из керамогранита	м ²	1,2	Подрядная организация			
58		Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	1,2/0,18	Подрядная организация			
59		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	1,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	0,2
60		Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м ²	3,5	Подрядная организация	Мастика битумно-резиновая	кг	14
61		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	1,2/0,18	Подрядная организация	Раствор М150 <i>приготовленные и 113</i>	м ³	0,19
62		Устройство гидроизоляции обмазочной цементной гидроизоляционной массой	м ²	3,5	Подрядная организация	Цементная гидроизоляционная масса (церезит)	кг	14
63		Укладка плитки из керамогранита	м ²	1,2	Подрядная организация	Плитка керамогранитная Затирка для швов полы Крестики для плитки полы Клей плиточный	м ² кг шт кг	1,3 0,4 20 7,8

Помещение №4. (перед туалетом)

Потолок.

64	износ	Демонтаж потолка из ПВХ панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	2,6	Подрядная организация			
65		Монтаж потолка из алюминиевых панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	2,6	Подрядная организация	Торцевой профиль 3м Панель ППР-084 2м Раскладка 16мм ППР-084 2м Стрингер ППР-084 3м Подвес 0,35+0,75м Анкер-клин 6x40 Дюбель универсальный полипропилен. 6x37мм Шуруп универсальный оц 4,2x40мм	шт шт шт шт шт шт шт шт шт	3 17 16 2 4 4 16 - 16
66		Монтаж точечных светильников	шт	4	Подрядная организация	Точечный светильник Лампа светодиодная под точечный светильник	шт шт	4 4
67	износ	Замена вентиляционных решеток	шт	1	Подрядная организация	Решетка вентиляционная вытяжная 250x250мм Саморез по металлу 4,2x25мм	шт шт	1 - 4

Стены.

68	износ	Демонтаж деревянной двери (2,1x0,75м)	шт/м ²	1/1,58	Подрядная организация			
69	износ	Демонтаж керамической плитки	м ²	14,6	Подрядная организация			

В. Кузнецов

И. Соснов

70	отслоение, износ	Отбивка штукатурки толщиной 20мм	м ²	14,6	Подрядная организация			
71		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	14,6	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,2
72		Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке без каркаса толщиной до 20мм	м ²	14,6	Подрядная организация	Раствор М100 <i>примотоблен. и 184</i> Сетка штукатурная Дюбель универсальный полипропилен. 6х37мм Шуруп универсальный оц 4,2х40мм Профиль маячковый 6мм Шайба увеличенная м5	м ³ м ² - шт шт шт шт	0,3 16 - 180 180 7 180
73		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	14,6	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	2,2
74		Монтаж ПВХ двери (2,1х0,75м) в перегородке	шт/м ²	1/1,58	Подрядная организация	Дверь ПВХ 2,1х0,75м левая (проем) Шуруп по бетону 7,5 х132мм Пена монтажная 750мл	шт шт шт	1 12 1
75		Монтаж доборных элементов из ПВХ	м.п./м ²	10/1	Подрядная организация	Доборные элементы из ПВХ Клей монтажный акриловый 300мл	м.п./м ² шт	10/1 1
76		Монтаж наличников из ПВХ	м.п.	10	Подрядная организация	Наличник ПВХ Дюбель универсальный полипропилен. 6х37мм Шуруп универсальный оц 4,2х40мм	м.п. шт - шт	10 40 - 40
77		Облицовка стен керамической плиткой	м ²	14,6	Подрядная организация	Плитка керамическая Затирка для швов Крестики для плитки Клинья для плитки Клей плиточный Угол внутренний	м ² кг шт шт кг м	15,4 4,4 220 70 95 19
Полы.								
78	износ	Демонтаж плитки из керамогранита	м ²	2,6	Подрядная организация			
79		Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	2,6/0,39	Подрядная организация			
80		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	2,6	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	0,4
81		Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м ²	5,8	Подрядная организация	Мастика битумно-резиновая	кг	23,2
82		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	2,6/0,39	Подрядная организация	Раствор М150 <i>примотобленка и 113</i>	м ³	0,4
83		Устройство гидроизоляции обмазочной цементной гидроизоляционной массой	м ²	5,8	Подрядная организация	Цементная гидроизоляционная масса (цезерит)	кг	23,2

В. Шу

П. Шевцов

84		Укладка плитки из керамогранита	м ²	2,6	✓ Подрядная организация	Плитка керамогранитная Затирка для швов полы Крестики для плитки полы Клей плиточный	м ² ; кг шт кг	2,8 0,8 40 17
Помещение №5. (тамбур)								
Потолок.								
85	износ	Демонтаж потолка типа "Армстронг"	м ²	6,3	✓ Подрядная организация			
86		Устройство подвесного потолка из ГКЛВ по системе КНАУФ: одноуровневый	м ²	6,3	✓ Подрядная организация	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27	шт	9
						Тяга подвесов кнауф 1000мм	шт	9
						Дюбель с шурупом 6x60	шт	25
						Профиль потолочный ПП 60x27x3м x0,6мм	шт	9
						Профиль направляющий ПН 28x27x3м x0,6мм	шт	4
						Соединитель профилей одноуровневый для ПП 60x27 (крабы)	шт	14
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	96
						Лента разделительная	м	10
						Листы ГКЛВ 9,5 мм	шт	3
						Саморез 3,5x25	шт	140
		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	24				
		Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	2				
		Грунтовка глубокого проникновения	кг	1				
87		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	6,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1
88		Шпаклевка потолка по ГКЛВ до 3 мм	м ²	6,3	Подрядная организация	Сухая смесь волма слой	кг	16
89		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	6,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1
90		Поклейка стеклохолста (армирование потолка из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м ²	6,3	Подрядная организация	Стеклохолст	м ²	7
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	1,6
91		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м ²	6,3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	15
92		Окраска потолка за 2 раза водоэмульсионными красками по грунтованной поверхности	м ²	6,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1
						Краска супербелая в/э	кг	4

6 мая

Иванов И.И.

93		Установка карниза - полиуретановый	м/м ²	10/2,3	Подрядная организация	Карниз полиуретановый Европласт 1.50.147 Клей монтажный акриловый 300мл	м шт	10 2
94		Окраска высококачественная поверхности карниза за 2 раза водоэмульсионными красками	м ²	2,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Краска супербелая в/э	кг кг	0,4 1,3
Стены.								
95	дополнительная звукоизоляция дверного проема	Монтаж дополнительной деревянной двери (2,1x0,86м) в перегородке	шт/м ²	1/1,58	Подрядная организация	Дверь деревянная 2,1x0,86м левая (проем) с порогом, притвором и уплотнителем Шуруп по бетону 7,5 x132мм Пена монтажная 750мл	шт - шт шт	1 - 12 1
96		Монтаж доборных элементов деревянных	м.п./м ²	11/1,1	Подрядная организация	Доборные элементы к деревянной двери Пена монтажная 750мл	м.п./м ² шт	11/1,1 1
97		Монтаж наличников деревянных	м.п.	11	Подрядная организация	Наличник деревянный Гвозди финишные	м.п. шт	11 55
98		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ, двумя слоями, глухих	м2	4,2	Подрядная организация	Подвес прямой для ПП-профиля Профиль потолочный ПП 60x27x3м x0,6мм Профиль направляющий ПН 28x27x3м x0,6мм Мин.плита 75 мм Дюбель с шурупом 6x60 Саморезы 3,5x45 Саморезы с прессшайбой 16 мм Листы ГКЛВ 12,5 мм Лента разделительная Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ Шпаклевка "Фугенфюллер" Грунтовка глубокого проникновения Брус деревянный 50x50x3м Перфорированный углозащитный уголок 3м Удлинитель профиля 60x27	шт шт шт м ³ шт шт шт шт шт м м кг кг шт шт шт	20 5 4 0,32 80 90 100 3 13 22 6,3 0,7 2 2 4

6 мая

Рябенко

99		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ, двумя слоями с дверным проемом	м2	5,5	Подрядная организация	Подвес прямой для ПП-профиля	шт	20
						Профиль потолочный ПП 60x27x3м x0,6мм	шт	8
						Профиль направляющий ПН 28x27x3м x0,6мм	шт	4
						Мин.плита 75 мм	м ³	0,42
						Дюбель с шурупом 6x60	шт	80
						Брус деревянный 50x50x3м	шт	3
						Саморез 3,5x45	шт	120
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	80
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	шт	4
						Лента разделительная для сопряжения потолка со стеной	м	15
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	11
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	8,2
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	0,9
Удлинитель профиля 60x27	шт	6						
100		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	25	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,8
101		Высококачественная штукатурка стен сухими смесями по маякам толщиной до 20мм	м ²	15,3	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ" Профиль маячковый	кг шт	260 8
102		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	25	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,8
103		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м ²	9,7	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	11
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	2,5
104		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м ²	25	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	60
105		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным покрытием: декоративная	м ²	25	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,8
						Декоративная штукатурка Рустик (готовая к применению) рельефная	кг	35
Полы.								
106	износ	Демонтаж плитки из керамогранита	м ²	6,3	Подрядная организация			
107		Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	6,3/0,95	Подрядная организация			
108		Огрунтовка сплошных поверхностей 1 раз грунтовкой глубокого проникновения	м ²	6,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения	кг	1
109		Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м ²	11,3	Подрядная организация	Мастика битумно-резиновая	кг	45,2
110		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм	м ² /м ³	6,3/0,95	Подрядная организация	Раствор М150 <i>приготовления и 113</i>	м ³	0,97

6 мая

Генеральный директор

111		Устройство гидроизоляции обмазочной цементной гидроизоляционной массой	м ²	11,3	Подрядная организация	Цементная гидроизоляционная масса (цезерит)	кг	45,2
112		Укладка плитки из керамогранита	м ²	8,3	Подрядная организация	Плитка керамогранитная Затирка для швов полы Крестики для плитки полы Клей плиточный	м ² кг шт кг	8,8 2,5 125 54
113		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях М150	м ³	2,22	Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-150	т	4,37
114		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях М100	м ³	1,2	Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-100	т	2,37
Отопление.								
115	Износ	Замена радиаторов отопления (со сдачей демонтированных в металлолом)	шт/секц./кВт	1/10/1,61	Подрядная организация	Радиаторы отопления 10 секционные (биметаллические) Крепления для радиаторов пристенные - кронштейны Комплект фитингов для радиаторов 3/4"	шт шт шт	1 2 1
116	Износ	Замена стальных трубопроводов отпления на полипропилен для горячей воды Ø25мм (со сдачей демонтированных в металлолом)	м	12	Подрядная организация	Труба ПП для гор воды Ø25мм Отвод ПП 90 гр. Ø25мм Отвод ПП 45 гр. Ø25мм Кран с терморегулятором 3/4" НР+НР(верхний) типа вентиль ручной регулировки, прямой с американкой Клапан запорный балансировочный 3/4" прямой НР+НР (нижний) , прямой с американкой Крепление для трубы ПП Ø25мм (клипсы с дюбелем) Муфта ПП Ø25мм Тройник ПП Ø25мм Муфта ПП латунная Ø25мм x 3/4" ВР Муфта ПП с накидной гайкой Ø25мм x 3/4" ВР Кран шаровый прямой 3/4" НР x 3/4" НР	м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	12 8 8 1 1 24 8 2 2 2 2
117		Врезка в действующие сети	шт	1	Подрядная организация	Муфта ПП латунная Ø25мм x 1" ВР	шт	2
Водоснабжение. Канализация.								
118	Износ	Замена сливного трапа в душевой	шт	1		Трап сливной нерж. Ø110мм	шт	1

В. Васильев

Генеральный директор

119	Износ	Замена канализационных ПВХ трубопроводов диаметром 110мм	м.п.	13	Подрядная организация	Труба ПВХ Ø110мм 1м ✓	шт	4
						Труба ПВХ Ø110мм 2м ✓	шт	3
						Труба ПВХ Ø110мм 3м ✓	шт	1
						Отвод ПВХ Ø110мм 90гр.	шт	3
						Отвод ПВХ Ø110мм 45гр.	шт	4
						Тройник ПВХ Ø110x110x110мм 90гр.	шт	2
						Тройник ПВХ Ø110x50x110мм 90гр.	шт	2
						Шпилька резьбовая м10 1м	шт	8
						Хомут Ø100мм с гайкой м10	шт	16
						Забивной анкер м10	шт	16
						Герметик силиконовый санитарный 310мл	шт	2
120	Износ	Замена канализационных ПВХ трубопроводов диаметром 50мм	м.п.	5	Подрядная организация	Труба ПВХ Ø50мм 1м ✓	шт	3
						Труба ПВХ Ø50мм 2м ✓	шт	1
						Отвод ПВХ Ø50мм 90гр.	шт	4
						Отвод ПВХ Ø50мм 45гр.	шт	4
						Шпилька резьбовая м10 1м	шт	3
						Хомут Ø50мм с гайкой м10	шт	6
						Забивной анкер м10	шт	6
						Герметик силиконовый санитарный 310мл	шт	1
121	Износ	Замена стальных трубопроводов водоснабжения на полипропилен Ø25мм (со сдачей демонтированных в металлолом)	м.п.	33	Подрядная организация	Труба ПП для гор воды Ø25мм	м	15 ✓
						Труба ПП для хол воды Ø25мм	м	18 ✓
						Тройник ПП Ø25мм	шт	5
						Отвод ПП 90 гр. Ø25мм	шт	16
						Отвод ПП 45 гр. Ø25мм	шт	12
						Планка для смесителя ПП угловая с креплением на стену Ø25мм x 1/2 ВР	шт	1
						Ниппель латунь 1/2 НР x 1/2 НР	шт	5
						Крепление для трубы ПП Ø25мм (клипсы с дюбелем)	шт	66
						Муфта ПП Ø25мм	шт	22
						Муфта ПП латунная угловая с креплением на стену Ø25мм x 1/2 ВР	шт	3
						Муфта ПП с накидной гайкой Ø25мм x 3/4" ВР	шт	5
						Кран шаровый прямой 3/4" НР x 3/4" НР	шт	5
						Фильтр латунный 3/4" ВР x 3/4" НР	шт	5
Розетка для ПП труб на стену Ø25мм	шт	18						

6 мая

Россаф

122	Износ	Замена унитаза	шт	1	Подрядная организация	Унитаз со сливным бачком	шт	1
						Труба гофрированная для унитаза	шт	1
						Муфта резиновая прямая	шт	1
						Набор крепления для унитаза	шт	1
						Гибкая подводка для воды гор. Хол. 1м 1/2" НР x 1/2" ВР	шт	1
						Присоединение к унитазу 110мм 87гр.	шт	1
						Присоединение к унитазу 110мм 45гр.	шт	1
						Герметик силиконовый санитарный 310мл	шт	1
123	Износ	Замена умывальника	шт	1	Подрядная организация	Комплект умывальник с тумбой ширина 600мм + шкаф с зеркалом	шт	1
						Труба гофрированная для умывальника	шт	1
						Гибкая подводка для воды гор. Хол. 1м 1/2" НР x 1/2" ВР	шт	2
						Герметик силиконовый санитарный 310мл	шт	1
						Дюбель с шурупом 8x60	шт	2
Электрика.								
Розетки.								
124	Износ	Демонтаж электропроводки со сдачей в металлолом	м.п.	52	Подрядная организация			
125		Затягивание кабеля в гофротрубу	м.п.	52	Подрядная организация			
126		Монтаж электропроводки в гофротрубе	м.п.	52	Подрядная организация	Кабель медный ВВГнг 3x2,5	м	52
						Гофротруба ø20мм с зондом	м	52
						Клипса ø20мм под гофротрубу	шт	104
						Дюбель с шурупом 6x40	шт	120
127	Износ	Замена розеток	шт	5	Подрядная организация	Коробка распаячная 100x100x50	шт	3
						Подрозетник по бетону	шт	5
						Розетка Legrand Valena с заземлением	шт	4
						Рамка двойная	шт	2
						Розетка Legrand Valena с заземлением с крышкой	шт	1
						Рамка одинарная	шт	1
Освещение.								
128	Износ	Демонтаж электропроводки со сдачей в металлолом	м.п.	82	Подрядная организация			
129		Затягивание кабеля в гофротрубу	м.п.	82	Подрядная организация			




130		Монтаж электропроводки в гофротрубе	м.п.	82 ✓	Подрядная организация	Кабель медный ВВГнг 3x2,5	м	19
						Кабель медный ВВГнг 3x1,5	м	63
						Гофротруба \varnothing 20мм с зондом	м	82
						Клипса \varnothing 20мм	шт	164
						Клеммник ВАГО 3-проводная клемма СМК, 0,08-2,5 мм ² , t-85 С, оранжевый рычаг	шт	45
						Дюбель с шурупом 6x40	шт	180
131	Износ	Замена выключателей	шт	3	Подрядная организация	Коробка распаячная 100x100x50	шт	6
						Подрозетник по бетону	шт	3
						Выключатель Legrand Valena 1 клавиша с подсветкой	шт	3
						Рамка одинарная	шт	3

Начальник СтрО Б/у Бирюков М.С.

Инженер проекта Л/т Левицкий П.С.

Магасьяник А.Х.О. М.В. Лаханова М.В.

Б/у Л/т