

Утвердил

« »

2017г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7093

Пункт плана №

Наименование проекта: Капитальный ремонт здания: "Корпус 22 заводоуправление".

Наименование работ: Ремонт кровли столовой и перехода

Инвентарный номер №: 00.00019614

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Чердак столовой				
1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	148	Подрядчик
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	148	Подрядчик
3	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,2704 527,04/100	
4	"Пароизоляция Эколайф В коэффициент на нахлест к=1,1"	м2	579,74	Материал Заказчика
5	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты (200мм.) 4 слоя	100 м2 утепляемого покрытия	5,27 527/100	
6	Isoroc прошивные негорючие маты МП-75 толщ. 50мм.	м3	105,4	Материал Заказчика
7	Устройство: переходных мостиков на чердаке (шириной 0,5м.)	100 п. м переходных мостиков	0,3 30/100	
8	Доски необрезные хвойных пород 120*50	м3	0,75	Материал Заказчика
Раздел 2. Кровля столовой				
9	Разборка покрытий кровель: из ондулина	100 м2 покрытия	7,3164 731,64/100	
10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	7,3164 731,64/100	
11	"Гидропароизоляция Эколайф D (площадь в рулоне 70м2, ширина 1,6м, длина 43,75м) коэффициент на нахлест к=1,1"	м2	804,8	Материал Заказчика
12	Устройство кровли из профилированного листа	100 м2 кровли	7,3164 731,64/100	
13	"Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (коэффициент на нахлест к=1,129)" - с учетом конфигураций кровли	м2	826,02168 731,64*1,129	Материал Заказчика
14	Планка конька плоского 150*150*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (58мп.)	шт	29	Материал Заказчика
15	Планка примыкания нижняя 250*122*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (46мп.)	шт	23	Материал Заказчика
16	Планка примыкания верхняя 250*147*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (46мп.)	шт	23	Материал Заказчика
17	Торцевая планка 135*145*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (38мп.)	шт	19	Материал Заказчика
18	Уплотнитель НС-35*1000-А,В	м.п.	275	Материал Заказчика
19	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8*38мм (6 шт/м2)	100 шт.	40 4000/100	Материал Заказчика
20	Монтаж металлических элементов снегозадержания кровли из профилированного листа	100 м ограждения	0,78 78/100	
21	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный с покрытием полиэстер, L = 3м. (78мп)	шт	26	Материал Заказчика
22	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,05 5/100	

23	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,05 5/100	
24	Желоб водосточный ПВХ белый ф150мм.	м	5	Материал Заказчика
25	Угол наружный 90град. для желоба водосточного ПВХ белый ф150мм.	шт	1	Материал Заказчика
26	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2 примыканий	0,05 0,5/10	
27	Примыкание для круглых труб ф200мм.	шт	1	Материал Заказчика
Раздел 3. Кровля перехода столовой				
28	Разборка покрытий кровель: из ондулина	100 м2 покрытия	1,225 122,5/100	
29	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,225 122,5/100	
30	"Гидропароизоляция Эколайф D (площадь в рулоне 70м2, ширина 1,6м, длина 43,75м) коэффициент на нахлест к=1,1"	м2	134,75	Материал Заказчика
31	Устройство кровли из профилированного листа	100 м2 кровли	1,225 122,5/100	
32	"Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер HC35-1000-0,7 (коэффициент на нахлест к=1,106)"	м2	135,485 122,5*1,106	Материал Заказчика
33	Планка примыкания нижняя 250*122*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (16мп.)	шт	8	Материал Заказчика
34	Планка примыкания верхняя 250*147*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (16мп.)	шт	8	Материал Заказчика
35	Торцевая планка 135*145*2000-0,55 оцинкованный с покрытием полиэстер (40мп.)	шт	20	Материал Заказчика
36	Уплотнитель HC-35*1000-A,B	м.п.	50	Материал Заказчика
37	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8*51мм	100 шт.	11,5 1150/100	Материал Заказчика
38	Монтаж металлических элементов снегозадержания кровли из профилированного листа	100 м ограждения	0,18 18/100	
39	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный с покрытием полиэстер, L = 3м. (18мп.)	шт	6	Материал Заказчика
Раздел 4. Вывоз мусора для разделов 2 и 3				
40	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11	Подрядчик
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	11	Подрядчик

Материалы

Основные:


Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)