

Согласовано:
Зам. технического директора по строительству
ООО ВФ "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.
"14" "Фев" 2023 г.

Утверждаю:

Технический директор Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.
"14" "Фев" 2023 г.

Дефектная ведомость № 96 от 24.04.2023

Капитальный ремонт на объекте : Здание лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Канцелярия. Ремонт помещения актового зала 3 этажа

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт пола								
1	физический износ	Разборка плинтусов 6x2,5см: деревянных материалов с утилизацией в строительные отходы 0,042 т	м м3	54,9 0,08235	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка покрытий полов: паркетных толщиной 15 мм с утилизацией в строительные отходы 1,6 т	м2 м3	151,9 2,2785	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка оснований покрытия полов: из досок и брусков в 2 слоя по 25 мм с утилизацией в строительные отходы 3,57т	м2 м3	151,9 7,595	Подрядчик			
4		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м2 м3	151,9 7,595	Подрядчик	Раствор цементный	м3	7,82
5		Приготовление цементно песчаного раствора вручную	м3	7,82	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	т шт	15,64 626
6		Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	201,5	Подрядчик	Клейкая лента армированная KraftProf 48ммx10м	шт	30
						Подложка под паркет и ламинат Порилекс НПЭ 2мм*1000*50м 50м2 Penoterm	м2 шт	201,5
						Ламинат Paradise Diamond D-04 Вительсбах 1215-240	м2 шт	207 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	54,9	Подрядчик	Угол внутренний ПВХ для плинтусов	шт	11
						Угол наружный ПВХ для плинтусов	шт	9
						Заглушка ПВХ для плинтусов	шт	9
						Профиль угловой наружный длина 1,5мм	шт	1
						Профиль угловой наружный длина 900мм	шт	3
						Муфта соединительная ПВХ для плинтусов	шт	16
						Плинтус ПВХ 2,5м	шт	22
						Набор крепления плинтусов 6/40 мм	шт	183
8		Облицовка сцены по металлическому каркасу ламинатом	м2	11,6	Подрядчик	Кнауф Профиль направляющий 60x27 3000 мм	шт	24
						Подвес прямой 60x27 Стандарт 0.9 мм	шт	120
						Саморез с пресс шайбой 3,5x1,6	шт	610
						Ламинат Paradise Diamond D-04 Вительсбах 1215-240	м2 шт	17,5 60
						Кляймер оцинкованный ,без гвоздей №6	шт	305
						Саморезы по металлу оцинкованные с прессшайбой острые 4,2x16 мм	шт	922
						Саморезы для дерева нержавеющая сталь 4x25	шт	252
						Удлинитель потолочного профиля 60x27	шт	15
Раздел 2. Ремонт стен								
9		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лесов	м2	17	Подрядчик			
10	трещины,отслоение	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков с утилизацией в строительные отходы 0,57 т	м2	31,64	Подрядчик			
11		Очистка оконных швов от монтажной пены	м	49	Подрядчик			
12		Заполнение оконных швов монтажной пеной	м	49	Подрядчик	Пена монтажная	шт	10
13		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	м2	8,4	Подрядчик	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	8,82
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14		Облицовка стен глухих по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя	м2	100,89	Подрядчик	Профиль направляющий КНАУФ ПН 27x28 , 3.0 м , 0.6 мм	шт	16
						Кнауф Профиль потолочный 60x27 3000 мм	шт	180
						Серпянка 50ммx50м	м	171,5
						Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	10,1
						Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	10,1
						Соединитель Одноуровневый для Профиля Пн 60*27	шт	660
						Удлинитель потолочного профиля 60x27	шт	109
						Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	227
						Лента уплотнительная типа Диктунсбанд	шт	119
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт	1860
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	1280
						Подвес прямой 60x27 Стандарт 0.9 мм	шт	890
						Саморезы по металлу оцинкованные с прессшайбой острые 4,2x16 мм	шт	6218

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 625) с дверным проемом.	м2	55,65	Подрядчик	Профиль направляющий KNAUF ПН 27x28 , 3.0 м , 0.6 мм	шт	12
						Кнауф Профиль потолочный 60x27 3000 мм	шт	113
						Серпянка 50ммx50м	м	95
						Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	6,0
						Удлинитель потолочного профиля 60x27	шт	98
						Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	6
						Соединитель Одноуровневый для Профиля Пп 60*27	шт	342
						Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	125
						Лента уплотнительная типа Диклунгсбанд	шт	66
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт	1026
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт	439
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	678
						Подвес прямой 60x27 Стандарт 0.9 мм	шт	242
						Саморезы по металлу оцинкованные с прессшайбой острые 4,2x16 мм	шт	2370
16		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом.	м2	59,4	Подрядчик	Профиль направляющий KNAUF ПН 27x28 , 3.0 м , 0.6 мм	шт	14,0
						Кнауф Профиль потолочный 60x27 3000 мм	шт	113,0
						Серпянка 50ммx50м	м	101
						Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	5,4
						Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	5,9
						Соединитель Одноуровневый для Профиля Пп 60*27	шт	342
						Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	126
						Лента уплотнительная типа Диклунгсбанд	шт	70,1
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт	1102
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Саморезы по металлу оцинкованные с прессшайбой острые 4,2x16 мм	шт	2152
						Подвес прямой 60x27 Стандарт 0.9 мм	шт	242
						Герметик акриловый 300мл	шт	4
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	553
17		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	224,34	Подрядчик	Грунтовка HENKEL CERESIT CT 16	л	78,5
18		Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	м2	224,34	Подрядчик	Минеральная декоративная штукатурка «камышковая» зерно 1,5 мм «под окраску»	кг	538,4
19		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	224,34	Подрядчик	Грунтовка HENKEL CERESIT CT 16	л	75,6
20		Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке "Короед" в 2 слоя	м2	224,34	Подрядчик	Краска для стен и потолка ВЛАГОСТОЙКАЯ Текс «Профи»	л	45
21	царапины, физический износ	Снятие подоконных досок пластиковых в строительный мусор 0,042 т	м2	6	Подрядчик			
22		Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах	м2	6	Подрядчик	Пена монтажная	шт	3
					Подрядчик	Заглушка для подоконника	шт	6
					Подрядчик	Доски подоконные ПВХ	м	16
Раздел 3. Синтехника								
23	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы d25мм (с резкой в металлолом)	м кг	35,1 74,4	Подрядчик			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм	м	35,1	Подрядчик	Труба d25мм L4000мм 13,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	36
						Кран шаровой DADO с отводом R919 (R919X005) 3/4" F x 3/4" M giacomini	шт	12
						Отвод полипропиленовый ф25 45 градусов	шт	4
						Уголок ПП ф25 90 градусов	шт	17
						Тройник ПП ф25	шт	12
						Муфта переходная ф25/20	шт	12
						Муфта комбинированная и.р. 3/4 ф 25	шт	12
25		Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	м	6	Подрядчик	Труба d20мм L4000мм 12,8мм (STRFB020TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	6
26	физический внос	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (12 ,11,8,11,7x2 секций) в металлом 348 кг	шт	6	Подрядчик			
27		Установка радиаторов стальных	шт	6	Подрядчик	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 12 секций Теплоприбор	шт	1
						Биметаллический секционный радиатор BR1-500 11 секций Теплоприбор	шт	2
						Биметаллический секционный радиатор BR1-500 7 секций Теплоприбор	шт	2
						Биметаллический секционный радиатор BR1-500 8 секций Теплоприбор	шт	1
						Монтажный комплект для радиатора Набор фитингов 3 кронштейна 3/4" Kompel	шт	6
Раздел 4. Потолок								
28		Антисептическая обработка бетонных поверхностей составами CERESIT Средство противогрибковое Ceresit CT 99 с лесов	м2	5,5	Подрядчик	CERESIT Средство противогрибковое Ceresit CT 99 - 1 кг	шт	1


1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	201,5	Подрядчик	Каркас L= 3,6 м	шт	47
						Уголок 3м	шт	20
						Плита потолочная 1200*600мм	шт	280
						Подвес	шт	142
						Каркас L=1,2 м	шт	283
						Диффузор потолочный алюминиевый 600x600	шт	4
Раздел 5. Прочие работы								
30		Изготовление каркаса из дерева для пола	м3	0,21	Подрядчик	Брус из сосны 100x100	м	3,8
						Плита ОСП 20ммх 2500x1250	шт	1
						Доска строганная 200x50	м	10,6
						Саморез по дереву 4,2x100	шт	93
31		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (пункты №1,2,3,11,20)	т	5,824	Подрядчик			
32		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон) (пункты №1,2,3,11,20)	т	5,824	Подрядчик			

перенос пожарной сигнализации

Начальник СтрО

Наумов Н.А. 

Заведующая канцелярией

Хахалева Л.В. 

Специалист по строительству

Цыбель Н.В. 