

"Согласовано":

Зам. Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"14" 05 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"14" 05 2018г

Ведомость объемов работ №15 Г
Реконструкция на объекте "Автодорога к складу пропана" Инв. №00000153.

асфальт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы подрядчика и заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
Площадка №3							
1	Разработка грунта экскаваторами (0,7м3 ковш) с погрузкой в автосамосвалы, группа грунта 2	м3/м2	954,6/1591	Подрядчик			
2	Разработка грунта (группа 2) в траншее экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы	м3/м2	7,56/25,2	Подрядчик			
3	Демонтаж бетонного покрытия	м2/м3/т	160/32/76,8	Подрядчик			
4	Планировка поверхностей бульдозерами,	м2	1591	Подрядчик			
5	Уплотнение виброкатками на 250мм за два прохода	м2/м3	1591/397,75	Подрядчик			
6	Выкорчевка пней вручную диаметром до 200мм	шт	8	Подрядчик			
7	Устройство песчаной подготовки (100мм) с увлажнением и уплотнением	м2/м3	1591/159	Подрядчик	Песок (мат-лы подрядчика)	т	302,1
8	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойное(от 700 до 1000кг/см2)	м2/м3	1591/425	Подрядчик	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (мат-лы подрядчика) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракции 10-20(мат-лы подрядчика)	м3/т . м3/т	401/521,3 . 24/31,3
9	Установка бордюров дорожных (бортовых камней)	м.п./шт	84/84	Подрядчик	Бордюр дорожный БР 100.30.15 (мат подрядчика) бетон В15 W4 F75 (мат подрядчика)	шт/м.п. . м3	84/84 . 5,2
10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (крупный заполнитель) 60мм - 2,313т/м3 с применением асфальтоукладчиков	м3/т	95,46/223	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марки 2 ГОСТ 9128-97(мат-лы подрядчика)	т	223
11	Розлив вяжущих	т	0,492	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90 (мат-лы подрядчика)	т	0,492

В.Коз

Афанасьев А.А.

12	Устройство покрытия толщиной 40мм из горячих асф бет смесей плотных мелкозернистых типа АБВ- 2,415т/м3	м3/т/ м2	63,64/153,7/ 1591	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки 2 Тип Б ГОСТ 9128-97(мат-лы подрядчика)	т	153,7
13	Демонтаж крышек и колец колодцев ж/бетонных Ф1,0м	шт/м3/т	6/2,04/5,1	Подрядчик			
14	Монтаж ж/б колец и крышек Ф1м	шт/м3	6/2,04	Подрядчик	Кольцо колодезное стеновое1,0х0,9 (мат-лы заказчика) Плита пп 10-1а (мат-лы заказчика) Раствор М100(приготовление в п.19 ВОР)	шт /м3 - шт/м3 м3	6/1,44 - 6/0,6 0,5
15	Демонтаж люка колодезного с обечайкой со сдачей в металлолом 120кг/шт	шт/т	2/0,24	Подрядчик			
16	Монтаж люка колодезного с обечайкой (нагрузка 25тн)	шт/т	2/0,24	Подрядчик	Люк чугунный тяжелый (материал заказчика) Раствор М100 (приготовление в п.19 ВОР)	шт . м3	2 . 0,1
17	Погрузка строительного мусора экскаваторами в автосамосвалы	т	81,9	Подрядчик			
18	Вывоз строительного мусора на полигон 17км	т	81,9	Подрядчик			
19	Приготовление раствора м100	м3	0,6	Подрядчик	Песок (материал подрядчика) Цемент М500 (материал подрядчика)	т т	1,16 0,183

Составил: Инженер СтрО
(должность)


(подпись)

Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Проверил: _____
Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Представитель подразделения (цеха): _____
Начальник Цеха№8
(должность)


(подпись)

Пахомов С.Е.
(расшифровка)



