

Утверждено
 Технический директор
 «Омсктехуглерод»
 Динриев А.М.
 «__» _____ 2020 г.

Дефектная ведомость на общий останов завода

Цех №1

Выполн. работ по отквал. зав. шв. № 00.00000238

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Материал	ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж/монтаж компенсатора 3х линзового Ду1200 массой 232кг с резкой в металлолом (работы выполняются на эстакаде, на высоте 8м.)	шт	1	Компенсатор Ду-1200 Электроды МР-3 Электроды ЦГ-15	шт кг кг	1 20 15
2	Усиление сварных швов путем закладки соломки	п.м.	17	Соломка Электроды ЦГ-15	м кг	17 10

Основные материалы и ПТМ – предоставляет Заказчик. Доставка материалов до места монтажа – силами Подрядчика. Работы на высоте с применением страховочных поясов.
Коэффициент стесненных условий – 1,15.

Согласованно:

Главный механик

Начальник цеха №1

Объемы проверил:

Ведущий инженер ОГМ



Бородин А.С.

Семенов Е.Н.



Калашников А.А.