

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23-43
 Нагнетатель Continental 1. Монтаж нагнетателя Continental

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	Монтаж оборудования на открытой площадке нагнетателя Continental. Рама (вес рамы 2,315т)-1шт, Муфта компенсирующая (вес 1 муфты 0,085т)-1шт, Кожух защитный звукоизоляционный (вес 3,875т) -1шт, Глушитель SRA 300 (вес 0,21т)-1 шт, Фильтр воздушный (вес 0,455т)-1шт, Нагнетатель (вес 6,4т)-1шт, Электродвигатель 1200 кВт (вес 5т)-1 шт	шт/т	1/18,34	подрядчик			
2	Монтаж тройника Т образное соединение DN500-DN500-DN150 (тройник) - 1шт (вес 108кг)	шт	1	подрядчик			
3	Монтаж патрубка 530x10 L=0,7м с фланцевым адаптаром Труба 530x10 ст3-0,089т фланцевый адаптер DN500-DN500 PN10-1 шт	шт	1	подрядчик			
4	Монтаж патрубка 630x10 L=0,5м с фланцевым адаптаром Труба 630x10 ст3-0,068т Фланцевый адаптер DN600 - DN600 PN10-1шт	шт	1	подрядчик			
5	Монтаж клапана Входной клапан нагнетателя Ду600 С КОФ-1шт	шт	1	подрядчик			
6	Монтаж клапана Антипомпажный пневматический клапан Ду150 С КОФ-1шт	шт	1	подрядчик			
7	Монтаж вентиляторов винтовых 1,8 кВт – 400В/3/50Гц, 4 фазы, 4,2А ø650, Вентилятор винтовой 1,8 кВт:вес: 2шт вес 1 шт-35 кг	шт	2	подрядчик			
8	Монтаж вентилятора винтового 0,37 кВт – 400В/3/50Гц, 4-фазы, 1,35А, ø450, Вентилятор винтовой 0,37 кВт-1шт. вес: 1шт- 22 кг	шт	1	подрядчик			
9	Монтаж клапана с фланцем Обратный клапан двойной вентиль Ду 500 - 1 шт Фланец Ду 500 PN10 - 1 шт	шт	1	подрядчик			
10	Монтаж тепловой воздушной завесы 12 кВт, 400В/3/50Гц, Тепловая воздушная завеса 12 кВт - 1 шт. Вес: 1шт- 28,6 кг	шт	1	подрядчик			

Для выполнения работ используются электроды подрядчика

Материалы не указанные в ведомости объемов работ в пунктах 1-10 отдельно не стоят на учете, а входят в комплект поставки "Многоступенчатый центробежный нагнетатель модель 600-05" единица измерения "шт", количество "1" и будет списаны по окончании работ как 1шт

Ведущий инженер-теплотехник А.Н. Слета "06" 10 2020г.

Мишаров