

Утверждаю
 Руководитель проектов
 ООО "Омсктехуглерод"
 Мошкин О.С.
 " 14 " 03 2023г.

Ведомость объемов работ № 126/23

Строительство технологического потока по производству техуглерода производительностью 60000 тонн в год для цеха №1. Раздел КМ. Тех. уч. грануляции (корпус 1.1).

Инвест. Проект №2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха №1".

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Технологический участок грануляции (корпус 1.1)				
1	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	92,72	
2	Готовые изделия от завода изготовителя	т	92,72	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
3	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,004	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
4	Монтаж фахверка	1 т конструкций	27,44	
5	Готовые изделия от завода изготовителя	т	27,44	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	130,69	
7	Готовые изделия от завода изготовителя	т	130,69	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
8	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,379	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	2,86	
10	Готовые изделия от завода изготовителя	т	2,86	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
11	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,009	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
12	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	23,65	
13	Готовые изделия от завода изготовителя	т	23,65	Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем

1	2	3	4	5
14	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,473	Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	6,2	
16	Готовые изделия от завода изготовителя	т	6,2	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
17	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	40,79	
18	Готовые изделия от завода изготовителя	т	40,79	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций.

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____
(отрезные диски, электроды) _____

Машины и механизмы: внутривстроенные

_____ Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

_____ Зачиняев П.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель проектов

_____ Мошкин О.С.

(должность, подпись, расшифровка)