

"Согласовано":  
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
 Бирюков М.С. ✓  
 " 12 " октября 2021г.

## Дефектная ведомость №61

Капитальный ремонт на объекте: "Здание заводоуправления с лабораторией. Инв.№00005250. ЛКК " Ремонт коридора 2-го этажа.

"Утверждено":  
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
 Мещеряков Д.А. ✓  
 " 12 " октября 2021г.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Потолок.</b>								
1	физический износ	✓ Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы ✓	м2/г	43,2/0,078 ✓	Подрядная организация			
2	физический износ	Демонтаж люминесцентных светильников в строительные отходы ✓	шт/г	6/0,024 ✓	Подрядная организация			
3		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	м2	43,2 ✓	Подрядная организация	Плита 600 x 600мм ✓ Поперечная планка 0,6 м ✓ Профиль главный 3,7 м ✓ Поперечная планка 1,2 м ✓ Подвес ✓ Угол пристенный 3 м ✓ Анкер-клин 6x60мм ✓ Саморез с пресс-шайбой 4,2x41мм ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	123 ✓ 61 11 61 31 20 31 115
<b>Стены</b>								
4	физический износ	Демонтаж облицовки стен из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы ✓	м2/г	124/0,223 ✓	Подрядная организация			
5	разрушение	Демонтаж дверных откосов из керамической плитки в строительные отходы ✓	м2/г	5/0,09 ✓	Подрядная организация			

60/9-

124 м<sup>2</sup> x 2,25 / 3 м<sup>2</sup> = 93 шт.

6	Облицовка стен по системе кнауф по одностороннему металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	M2 ✓	124 ✓	подрядная организация	ГКЛ 12,5мм Кнауф 2500x1200 мм ✓	шт	✓	93 ✓				
					Профиль ПН 27/28 ✓	шт		33				
					Профиль ПН 60/27 ✓	шт		99				
					Полвес прямой ✓	шт		105				
					Дюбель гвоздь 6x40 ✓	шт		219				
					Саморез для ГКЛ 3,5x25 ✓	шт		980				
					Саморез для ГКЛ 3,5x35 ✓	шт		2286				
					Саморез с пресс-шайбой 4,2x11мм ✓	шт		210				
					Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л	✓	10 ✓				
					Шпаклевка "Унифлот" ✓	кг	✓	12,4 ✓				
					Серпянка ✓	м	✓	142 ✓				
					7	Грунтовка поверхности стен грунтовой глубокого проникновения за 2 раза ✓	M2 ✓	124 ✓	подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л	✓
Керамическая плитка ✓	M2	✓	126,5 ✓									
Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт	✓	1700									
Затирка для плитки ✓	кг	✓	37,2									
8	Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм ✓	M2 ✓	124 ✓	подрядная организация	Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг	✓	521 ✓				
					Керамическая плитка ✓	M2	✓	5 ✓				
					Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт		70				
					Затирка для плитки ✓	кг	✓	1,5				
9	Гладкая облицовка дверных откосов керамической плиткой ✓	M2 ✓	5 ✓	подрядная организация	Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг	✓	21 ✓				
Проемы. ✓												
10	физический износ	✓	✓	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительных отходах ✓	M2/шт/т	19,11/9/0,422	✓	подрядная организация				
11	физический износ	✓	✓	Монтаж металлических двухстворчатых дверей в перегородках ✓	M2/шт	3,15/1	✓	подрядная организация	Пена монтажная Туап В1 огнеупорная 750 мл ✓	шт	✓	1

6 шт

12		Монтаж деревянных дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	✓	15,96/8 ✓	Подрядная организация	Дверь межкомнатная глухая ламинация цвет белый 2,1hx0,9м (проем) ✓	шт ✓	4 ✓
						Дверь межкомнатная глухая ламинация цвет белый 2,1hx1м (проем) ✓	шт ✓	4 ✓
						Пеглы дверная ГТ-65 белая ✓	шт ✓	16 ✓
						Замок врезной в комплекте с ручкой ✓	шт ✓	8 ✓
						Штуруп по бетону 7,5x152мм ✓	шт ✓	48 ✓
						Пена монтажная проф. ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ 850мл всесезонная ✓	шт ✓	8

**Полы.**

13	отслоение покрытия, трещины ✓	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы ✓	✓	43,2/0,778 ✓	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.16) ✓	м3 ✓	2,16 ✓
						Мячковый профиль КНАУФ 10мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	18
14	отслоение покрытия, трещины ✓	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительные отходы	✓	43,2/2,16 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная Вирс М1х М300 40кг ✓	кг ✓	4080 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓
15		Устройство п/п стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	✓	2,16 ✓	Подрядная организация	Крестники для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	600
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	13
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
16		Приготовление п/п Р-ра из сухой смеси вручную ✓	✓	43,2 ✓	Подрядная организация	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓
17		Облицовка пола керамической плиткой 400x400мм ✓	✓	43,2 ✓	Подрядная организация	Крестники для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	600
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	13
18		Заклеивание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	✓	45 ✓	Подрядная организация	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓
19		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,6м ✓	✓	45 ✓	Подрядная организация	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓

**Освещение.**

18		Заклеивание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	✓	45 ✓	Подрядная организация	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓
19		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,6м ✓	✓	45 ✓	Подрядная организация	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	200 ✓
						Керамическая плитка ✓	м2 ✓	44 ✓

*6.8.2014*

*47,58 м*  
*47,4 м*

20	Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 2,5м ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядная организация	Светильник Армстронг 40W-4800лм	шт ✓	6 ✓
					Стандарт	шт ✓	24 ✓
					Подвес ✓	шт ✓	24 ✓
					Анкер-клин 6x60мм ✓	шт ✓	24 ✓
21	отсутствуют ✓ Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ip65 ✓	шт ✓	1 ✓
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	4 ✓
					Выключатель 10А о/у 2-кл ✓	шт ✓	1 ✓
22	физический износ Замена выключателей (демонтаж в строительных отходах) ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Подрозетка под гипсокартон 68x45 мм ✓	шт ✓	1 ✓
Прочие работы.							
23	Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.1, 2, 4, 5, 10, 13, 14.) ✓	т ✓	5,575 ✓	Подрядная организация			
24	Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (поптон) ✓	т ✓	5,575 ✓	Подрядная организация			

И. о начальника Стро Иванов Н.А. ✓

Начальник ЛКК Иванова Т.В. ✓

6/10/24

Иванов