

"Согласовано":
 Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Виряков М.С.
 "22" декабря 2022г.

Дефектная ведомость №77

Капитальный ремонт на объекте: "Здание лабораторно-производственного корпуса. Инв.№00005245. Канцелярия." Ремонт фундаментов в осях А-Б / 1-3.

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мешеряков Д.А.
 "22" декабря 2022г.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол.
Устройство временного ограждения строительной площадки. (40 м.п.)									
1		Изготовление и монтаж металлических стоек и каркаса ограждения	т	0,67	Подрядная организация		Профтруба 50х50х4мм ст3 Профтруба 40х20х2мм ст3	т т	0,55 0,14
2		Монтаж стенового профлиста	м2	80	Подрядная организация		Профнастил С10 Кровельный саморез 6,3х19мм	м2 шт	80 320
3		Демонтаж стенового профлиста	м2	80	Подрядная организация				
4		Демонтаж металлических стоек и каркаса ограждения	т	0,67	Подрядная организация				
Наружная сторона.									
5		Снятие керамогранитной плитки 600х600мм с вентиляруемого фасада в повторное использование	м2	8,28	Подрядная организация				
6		Разборка асфальтового покрытия толщиной 50мм вручную отбойными молотками	м2 / м3	31,5 / 1,575	Подрядная организация				
7		Разборка бетонной отмостки толщиной 180мм вручную отбойными молотками	м2 / м3	31,5 / 5,67	Подрядная организация				
8	разрушение фундамента	Снятие протурарной плитки 200х100х60мм в повторное использование	м2	7,3	Подрядная организация				
9		Разборка асфальтового покрытия толщиной 100мм вручную отбойными молотками	м2 / м3	7,3 / 0,73	Подрядная организация				
10		Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов: 2	м3	105,6	Подрядная организация				
11		Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, грунта грунтов: 2 - доработка грунта	м3	20,1	Подрядная организация				

12	отслоение защитного слоя	Снятие защитного слоя бетона толщиной 50мм вручную отбойными молотками	м2 / м3	77,5 / 3,875	Подрядная организация				
13	коррозия арматуры	Очистка поверхности арматуры вручную щетками по металлу	м.п. / м2	670 / 33,5	Подрядная организация				
14		Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм	м3	0,93	Подрядная организация	Бетон В7,5 П4		м3	1
15		Устройство ж/б полнорной стены высотой 4,2м толщиной 400мм с армированием плоскими сетками из арматуры ø8мм - 0,699т	м3	31,6	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6 Арматура 8 АIII ст3 Проволока 1,2мм ОЧ		м3	32,1
16		Огрунтовка бетонной поверхности битумным праймером за 1 раз	м2	100,3	Подрядная организация	ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л)		кг	30
17		Устройство гидроизоляции фундамента из наплавленных материалов в 2 слоя	м2	100,3	Подрядная организация	Материал гидроизоляционный ТЕХНОНИКОЛЬ Техноласт Фундамент ЭПП		м2	220
18		Обратная засыпка песком механизированным способом (перемещение до 19м) с проливкой и уплотнением, группа грунтов: 1	м3	93,2	Подрядная организация	Песок (булл. = 1,2)		т	179
19		Устройство бетонной отмостки толщиной 180мм	м2 / м3	31,5 / 5,67	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6		м3	5,8
20		Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм	м2 / м3	7,3 / 0,73	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6		м3	0,8
21		Розлив вяжущих материалов	т	0,032	Подрядная организация	Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)		кг	33
22		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, толщиной 50мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	31,5	Подрядная организация	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная ГОСТ 9128-97 тип Б, марки П		т	3,8
23		Укладка протурдрной плитки 200х100х60мм ранее демонтированной в п. №5	м2	7,3	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)		кг	694
24		Установка керамогранитной плитки 600х600мм на вентиляруемый фасад ранее демонтированной в п. №2	м2	8,28	Подрядная организация				
25		Погрузка строительных отходов и грунта на автомобили самосвалы экскаватором погрузчиком	т	247	Подрядная организация				
26		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстоянии 17км (полтонн)	т	247	Подрядная организация				
Внутренняя сторона.									
27	разрушение фундамента	Разборка кирпичной перегородки толщиной 120мм	м2	6,9	Подрядная организация				
28	фундамента	Разборка бетонных полов толщиной 110мм	м2 / м3	32,6 / 3,586	Подрядная организация				

29	разрушение фундамента	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м глубиной до 2м внутри здания, грунта грунтот: 1, с обратной засылкой, проливкой водой и трамбованием (перемещение грунта тачками до 20м)	м3	23,6	Подрядная организация				
30	отслоение защитного слоя	Снятие защитного слоя бетона толщиной 100мм вручную отбойными молотками	м2 / м3	129 / 12,9	Подрядная организация				
31	коррозия арматуры	Очистка поверхности арматуры вручную щетками по металлу	м.п. / м2	980 / 49	Подрядная организация				
32		Орутковка поверхности грунтотковой глубиного проникновения за 1 раз	м2	129	Подрядная организация	Грунтовка глубиного проникновения Церезит СТ17 10л		л	19,4
33		Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	129	Подрядная организация	Арматура 8 АIII ст3 Проволока 1,2мм ОЧ		т кг	0,638 5,5
34		Штукатурка стен цементным раствором толщиной 100мм, углубленная	м2	129	Подрядная организация	Цементный раствор Маячковый профиль 10мм х 3м		м3 шт	12,9 50
35		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	12,9	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)		т	25,8
36		Орутковка бетонной поверхности битумным праймером за 1 раз	м2	39,4	Подрядная организация	ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л)		кг	12
37		Устройство гидроизоляции фундамента из наплавляемых материалов в 2 слоя	м2	39,4	Подрядная организация	Материал гидроизоляционный ТЕХНОНИКОЛЬ Техноэласт Фундамент ЭПП		м2	87
38		Устройство полов из цементного раствора толщиной 110мм	м2	32,6	Подрядная организация	Цементный раствор Маячковый профиль 10мм х 3м		м3 шт	3,6 7
39		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	3,6	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)		т	7,2
40		Кладка армированных кирпичных перегородок толщиной 120мм	м2	6,9	Подрядная организация	Кирпич керамический (глиняный) (250х120х65)		шт	348
						Цементный раствор		м3	0,16
41		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,16	Подрядная организация	Сетка кладочная 50х50мм (2х0,51м) d=4мм (3,5-3,8 мм)		шт	4
						Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)		т	0,32
42		Орутковка поверхности грунтотковой глубиного проникновения за 1 раз	м2	27,6	Подрядная организация	Грунтовка глубиного проникновения Церезит СТ17 10л		л	4,2
43		Штукатурка стен цементным раствором толщиной 20мм	м2	27,6	Подрядная организация	Цементный раствор Маячковый профиль 10мм х 3м		м3 шт	0,55 8
44		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,55	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)		т	1,1

Потолок.									
45	отслоение штукатурки / побелки	Очистка бетонной поверхности потолка от побелки и шпаклевки вручную УШМ (шетка, защитной камель)	м2	22	Подрядная организация				
46	разрушение ребер	Отбивка защитного слоя ребер плиты перекрытия толщиной 50мм	м2	12	Подрядная организация				
47	коррозия арматуры	Очистка поверхности арматуры вручную щетками по металлу	м.п. / м2	73 / 3,7	Подрядная организация				
48		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	34	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л		л	5,1
49		Набивка на ребра плиты металлической штукатурной сетки	м.п. / м2	25,4 / 19,8	Подрядная организация	Сетка сварная штукатурная 25х25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц Лента монтажная перфорированная 0,5х12мм Анкер клин 6х60мм		м шт.	110 550
50		Сплошное выравнивание ребер плиты перекрытия ремонтным составом толщиной 50мм (предварительное увлажнение поверхности, покрытие поверхности цементным молочком перед штукатуриванием)	м2 / м3	12	Подрядная организация	Смесь огнестойкая Sika MonoTop-412 N (25кг)		т	1,2
51		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	12	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л		л	1,8
52		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолка из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2	34	Подрядная организация	Штукатурка цементная вебст уелопи TT40		кг	174
53		Затирание строительных отходов в мешки	т	39	Подрядная организация				
54		Погрузка строительных отходов на автомобиль самосвалом вручную	т	39	Подрядная организация				
55		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (политон)	т	39	Подрядная организация				

И. о. начальника СтрО  Левитский П.С.

Заведующий канцелярией  Хакалева Л.В.