

Утверждаю  
 Технический директор  
 ВФ ООО Омсктехуглерод  
 Мещеряков Д.А.  
 «06» 04 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-000000037 от 06.04.2022  
 Наименование: Текущий ремонт Оборудования котельной №2 инв. №00005106. Цех №15. Замена задвижек на питательной линии ПЭН №1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2 Демонтаж задвижки (в металлолом) /монтаж задвижки 30с76нж Ду150Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду159х8мм L= 0,5м (Вес 1м=29,79кг)	3 шт	4 3	5 Подрядчик	6 Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 ГОСТ 5762-2002 под приварку Труба ст20 ф159х8 ГОСТ 8732-78	7 шт	8 3	9
2	Демонтаж (в металлолом)/монтаж задвижки 30с76нж Ду100Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду108х8мм L= 0,5м (Вес 1м=19,73кг)	шт	1	Подрядчик	Труба ст20 ф108х8 Задвижка 30с76нж Ду100 Ру63 ГОСТ 5762-2002 под приварку	т	0,02	
3	Демонтаж задвижки(в металлолом)/монтаж задвижки 30с76нж Ду50Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду 57х6мм L= 0,5м (Вес 1м=7,55кг)	шт	3	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 ГОСТ 5762-2002 под приварку Труба ст20 ф57х6	шт	3	
						т	0,008	

6/04



Демонтаж фланцевой задвижки (в металлолом)/монтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ и метизами с учетом 2 патрубков Ду 219х6мм L= 0,5м (Вес 1м=31,52кг) ✓	шт ✓	1	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ГОСТ 5762-2002 с КОФ и метизами ✓ Труба ст20 ф219х6 ГОСТ 8732-78 ✓	шт ✓ т ✓	1 0,032	
---	------	---	-----------	---	-------------	------------	--

**Общий раздел для доп. информации:**

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении котельной №2.





**Лист согласований:**

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер-теплотехник

 Некрылов И.Г. ✓  
 Сухоруков Д.Ю. ✓  
 Можин А.А. ✓  
 Слета А.Н. ✓

6/04/15

*[Handwritten mark]*