

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуголь" А.Ф. Давыдов

" 06 " 06 2019 г. 2019РЗ.1009.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14-38

Текущий ремонт газопровод природного газа от ГРП до котельной №2 инв. №00000330. Цех №10. Ремонт трубопровода.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *		
									Начало	Конец	
1	Физический износ	Демонтаж в (металлолом), участков трубопровода природного газа ф 219x8мм L-23,5м, с учетом 6 опор, 1 отвода 90 гр 219x8 (L=0,300м/шт, вес 19,52 кг), 3 отвода 45гр 219x8 (L=0,150м/шт, вес 29,28 кг), 1 перехода 273x9x219x8 (L-0,180 м/шт, вес 12 кг), H=6м	м/т	24,43/1,039	Подрядчик						
2		Изготовление и монтаж участков трубопровода природного газа ф 219x8мм L-23,5м, с учетом 6 опор, 1 отвода 90 гр 219x8 (L=0,300м/шт), 3 отвода 45гр 219x8 (L=0,150м/шт), 1 перехода 273x9x219x8 (L-0,180 м/шт),	м	24,43	Подрядчик	Труба ст20 ф219x8 Отвод ст20 219x8 90гр Отвод ст20 219x8 45гр Переход ст20 273x9x219x8 Опора 219 У-21 ОСТ 3410-617-93 Паронит ПОН-Б 1мм	т шт шт шт шт шт	1,007 1 1 3 1 6 10			
3		Врезка существующего трубопровода ф159 мм в трубопровод ф219	шт	1	Подрядчик						
4	Коррозия.	Демонтаж в (металлолом), монтаж задвижек Ду 200мм Ру 16 с КОФ	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду 200мм Ру 16 с КОФ Болт М20х90 Гайка М20	шт кг кг	2 13,92 3,42			
5		Очистка поверхности щетками, в ручную H=6м	м2	16,79	Подрядчик						
6		Обеспыливание поверхности H=6м	м2	16,79	Подрядчик						
7		Обезжиривание поверхности H=6м	м2	16,79	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	5,4			

6/10/19

ASB

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8		Отрунтовка наземных трубопроводов в 2 слоя, вручную H=6м	м2	16,79	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	4		
9		Покраска отрунтованных трубопроводов Эмалью ПФ-115 в 2 слоя, вручную H=6м	м2	16,79	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 желтая	кг	6,4		
10		Установка и разборка наружных лесов для монтажных и антикоррозионных работ H=6м, L=24,43м	м2 верти. проект	146	подрядчик					

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплект работ выполняется снаружи производственного помещения.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 Д.Н. Леонов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела Кострома С.В.

Ведущий инженер по теплотехнике А.Н. Слепа

Начальник цеха №10 А.А. Козлов

" 20 " 05 2019г.

" 20 " 05 2019г.

" 20 " 05 2019г.

" 20 " 05 2019г.

6/10/19

[Handwritten signature]