

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7845**



**Наименование проекта:** Капитальный ремонт фасада корпуса №18. Цех №17, №11  
**Инвентарный номер №:** 00.00020266

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	100 м2	5,7	
<b>Монтажные работы.</b>				
2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под покраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	<b>5,7</b>	<b>(расход 200г/м2)</b>
3	<b>Ceresit СТ17 расход 200г/м2, 1шт=10л, 1л=1кг</b>	<b>кг</b>	<b>114</b>	<b>Материал заказчика</b>
4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,7	толщина 3,0 см
5	<b>Раствор штукатурный М-100</b>	<b>м3</b>	<b>17,6</b>	<b>Материал заказчика</b>
6	<b>Маяк строительный 10мм</b>	<b>шт</b>	<b>380</b>	<b>Материал заказчика</b>
7	Пришивка сетки	1 м2	570	
8	<b>Уголок штукатурный сетчатый оцинкованный 35x35мм длина 3м</b>	<b>шт</b>	<b>108</b>	<b>Материал заказчика</b>
9	<b>Сетка 50x50x4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)</b>	<b>т</b>	<b>2,1432</b>	<b>Материал заказчика</b>
10	Шпаклевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 ошпаклеванной поверхности	5,7	толщиной до 3 мм
11	<b>Ceresit СТ 225 шпаклевка универсальная финишная, белая, расход 5,4 кг/м2, 1 мешок=25кг.</b>	<b>кг</b>	<b>3078</b>	
12	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,7	расход 0,40 г/м2
13	<b>Краска фасадная латексная Белорро 13 кг, расход 0,40кг/м2, колерованная по RAL</b>	<b>кг</b>	<b>204</b>	<b>Материал заказчика</b>
14	<b>Краска фасадная латексная Белорро белая, 13 кг, расход 0,40кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>25</b>	<b>Материал заказчика</b>
15	<b>Эмаль ПФ-115 черная (30 м2), расход 0,3 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>7,6</b>	<b>Материал заказчика</b>
16	<b>Ceresit СТ17 расход 200г/м2</b>	<b>кг</b>	<b>162</b>	<b>Материал заказчика</b>
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>				
17	<b>Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ</b>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	<b>5,7</b>	
18	<b>Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную</b>	<b>1т</b>	<b>41</b>	
19	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза</b>	<b>т</b>	<b>41</b>	

**Материалы**

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик  
Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик  
\_\_\_\_\_ Подрядчик

**Машины и механизмы**

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)  
Проверил: Начальник СтрО  Мёдов И.И.  
(должность, подпись, расшифровка)