

Синя

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

_____ Бирюков М.С.

" 14 " февраля 2022г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

_____ Бардушко С.И.

"14" февраля 2022г.

Дефектная ведомость № 21 от 14.02.2022г

Капитальный ремонт на объекте : Здание котельной № 1. Инв.№ 00005246. Цех №15. Ремонт душевых помещений и сан. узлов

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед.изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт сан. узла на отм. 0.000 (мужская уборная)								
1	физический износ	Разборка в утилизацию деревянных заполнений проемов (дверь) 0,8 x 2,1x 2шт. = 3,36 м2	м2	3,36	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка в лом металлических заполнений проемов: дверных 1,0 x 2,1x 1шт.=2,1 м2	м2	2,1	Подрядчик			
3	трещины, отслоение	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен с утилизацией в строительные отходы	м2	40,02	Подрядчик			
4	просадка	Разборка бетонных полов тол. 300 мм	м2 м3	3,365 1,01	Подрядчик			
5	трещины, кривизна	Разборка: кирпичных перегородок тол.250 мм в утилизацию	м2 м3	11,79 2,95	Подрядчик			
6		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен тол. 10 мм	м2	40,02	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг	720
						Профиль маячковый 10 мм	шт	28
7		Устройство пола бетонного тол. 300 мм	м2 м3	3,365 1,01	Подрядчик	Бетон В25	м3	1,03
8		Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,1	Подрядчик	Дверь алюминиевая 1000x2100 RAL8007, однопольная, глухая, замок (ключ-завертка), ручка.	шт м2	1 2,1
						Дюбель металлический рамный	шт	6

6.02

Синя
Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Пена монтажная ✓	шт ✓	1
9		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см ✓	м2 ✓	12,28 ✓	Подрядчик	Керамогранит Монблан черный 400x400 ✓	м2 ✓	12,52 ✓
						Клей плиточный ✓	кг ✓	147 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	4 ✓
10		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ✓	м2 ✓	40,02 ✓	Подрядчик	Клей плиточный ✓	кг ✓	260 ✓
						Плитка керамическая ✓	м2 ✓	40,82 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	12 ✓
11		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по ранее окрашенной поверхности потолков за 2 раза ✓	м2 ✓	12,28 ✓	Подрядчик	Краска в/д супербелая ✓	кг ✓	4,1
						Оптимист грунтовка грубокого проникновения 10л ✓	кг ✓	2,7
12		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля - Грильято ✓	м2 ✓	12,28 ✓	Подрядчик	Решетка РГ 600X600 ✓	шт ✓	37
						Профиль "папа", ячейка 50x50 ✓	шт ✓	395
						Профиль "мама", ячейка 50x50 ✓	шт ✓	395
						Несущий профиль 2400 ✓	шт ✓	10
						Несущий профиль 600 ✓	шт ✓	37
						Соединительный элемент РГ ✓	шт ✓	10
						Периметральный профиль PL-19x24, PLL ✓	шт ✓	16
						Подвес АП -Г ✓	шт ✓	32

6 Па ✓





1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	физический износ	Смена: раковин (отсоединение приборов от трубопроводов, установка новых приборов)	шт	1	Подрядчик	Раковина + пьедестал с отверстием	шт	1
						Сифон для мойки	шт	1
						Смеситель для раковины	шт	1
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям	шт	2
14	физический износ	Смена: чаш типа "Генуя" (отсоединение приборов от трубопроводов, установка новых приборов)	шт	2	Подрядчик	Чаша Генуя антивандальная нержавеющая сталь в комплекте с бачком	шт	2
15	физический износ	Смена зеркала	шт	1	Подрядчик	Зеркало	шт	1
16	коррозия металла	Разборка в металлолом трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм - ф57 мм (вес 1 м - 3,99 кг)	м т	3,78 0,015	Подрядчик			
17	коррозия металла, частичное отсутствие вследствие полного разрушения	Разборка в металлолом трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм - ф25 мм (вес 1 м - 2,39 кг)	м т	4,88 0,012	Подрядчик			
18	коррозия металла	Разборка в металлолом трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (вес 1 м - 3,09 кг)	м т	5 0,015	Подрядчик			
19		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	м	7,32	Подрядчик	Труба полипропиленовая ф 25 мм	м	7,32
						Кран PPR 25мм Valtec VTr.743.0.025	шт	3
						Клипса ф25 мм	шт	15
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	15
20		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм				Труба RTP PN10, SDR11 холодная вода D 50x4.5 мм,	м	3,51

6/14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Тройник переходной VALFEX PP-R белый, 50x25x50 мм (0,05 м/шт) ✓	шт м ✓	3 0,15 ✓
			м ✓	3,78 ✓	Подрядчик	Переходная муфта PPR 50-32мм Valtec (0,04 м/шт) ✓	шт м ✓	1 0,04 ✓
						Угольник PPR 50 мм Valtec (0,08 м/шт) ✓	шт м ✓	1 0,08 ✓
						Хомут ф50 мм ✓	шт ✓	10 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40 ✓	шт ✓	10 ✓
21		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм - 32 мм ✓	м ✓	5 ✓	Подрядчик	Труба 32x3 ст20 ГОСТ 8733-74 ✓	м ✓	4,962 ✓
						Фланец приварной встык ГОСТ 12821-80 ✓	шт ✓	1 ✓
						РЕЗЬБА СТАЛЬ ДУ 32 L=38MM ✓	шт м ✓	1 0,038 ✓
22	физический износ	Смена светильников светодиодных (снятие старых приборов в утилизацию, установка новых) ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядчик	Светильник светодиодный ✓	шт ✓	3 ✓
23	физический износ	Смена: выключателей (Снятие старых в утилизацию, установка новых) ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик	Выключатель 2 клавишный VALENA Legrand ✓	шт ✓	1 ✓
						Выключатель 1 клавишный VALENA Legrand ✓	шт ✓	1 ✓
						Рамка 1 пост VALENA Legrand ✓	шт ✓	2 ✓
Раздел 2. Ремонт душевых помещений и раздевалок на отм. +7.200 (мужская душевая)								
Дверные блоки								
24	физический износ	Разборка в утилизацию деревянных заполнений проемов: дверных 0,8 x 2,1x 6 шт. = 10,08 м2 ✓	м2 ✓	10,08 ✓	Подрядчик			

6/10/24 ✓

Handwritten signature

Handwritten mark

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	физический износ	Разборка в лом металлических заполнений проемов: дверных 1,0 x 2,1x 1шт.=1,47 м2 ✓	м2 ✓	2,1 ✓	Подрядчик			
26		Установка блоков из алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ✓	м2 ✓	12,18 ✓	Подрядчик	Дверь алюминиевая 800x2100 RAL8007, однопольная, глухая, замок (ключ-завертка), ручка. ✓	шт ✓ м2 ✓	6 ✓ 10,08 ✓
						Дверь алюминиевая 1000x2100 RAL8007, однопольная, глухая, замок (ключ-завертка), ручка. ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 2,1 ✓
						Дюбель металлический рамный ✓	шт ✓	42 ✓
						Пена монтажная ✓	шт ✓	7 ✓
Стены ✓								
27	сколы, трещины, отслоение, <u>частичное отсутствие</u> вследствие полного разрушения ✓	Разборка в утилизацию облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ✓	м2 ✓	156 ✓	Подрядчик			
28	трещины, отслоение ✓	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен с утилизацией в строительные отходы ✓	м2 ✓	256,02 ✓	Подрядчик			
29		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ✓	м2 ✓	256,02 ✓	Подрядчик	Weber. Vetonit (Вебер Ветонит) ТТ 40 ✓	кг ✓	3072,24 ✓
						Профиль маячковый 6 мм ✓	шт ✓	85 ✓
						Оптимист грунтовка грубокого проникновения 10л ✓	кг ✓	25,6 ✓
30		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ✓	м2 ✓	256,02 ✓	Подрядчик	Клей плиточный ✓	кг ✓	1664 ✓
						Плитка керамическая ✓	м2 ✓	261 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	76 ✓

6/04 ✓




1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полы ✓								
31	физический износ	Разборка в утилизацию покрытий полов: из керамогранитных плит ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик			
32	трещины	Разборка покрытия полов: цементных тол. 50 мм в утилизацию ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик			
33		Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями - Гидроизоляционной мастикой ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик	"Kiilto Fiberpool" Гидроизоляционная мастика для полов и стен расход 1,0 кг/м2 ✓	кг ✓	68,57 ✓
34		Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 50 мм ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм) ✓	кг ✓	6171,3 ✓
						Профиль маячковый ф10 мм ✓	шт ✓	30
35		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик	Плитка керамогранитная 40x40 см ✓	м2 ✓	69,94 ✓
						Клей плиточный ✓	кг ✓	822 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	8
						Оптимист грунтовка грубокого проникновения 10л ✓	кг ✓	6,85
Потолок ✓								
36	шелушение	Очистка вручную поверхности потолка в утилизацию ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик			
37	отслоение	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик			
38		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ✓	м2 ✓	68,57 ✓	Подрядчик	Штукатурка усиленная гипсовая ВЕБЕР ВЕТОНИТ ✓	кг ✓	775,53 ✓

6/2024 ✓





1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза ✓	м2 ✓	62,06 ✓	Подрядчик	Краска в/д супербелая ✓	кг ✓	20,48 ✓
						Шпаклевка ВЕБЕР ВЕТОНИТ ✓	кг ✓	34
						Оптимист грунтовка грубого проникновения 10л ✓	кг ✓	13
40		Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ✓	м2 ✓	6,51 ✓	Подрядчик	Оптимист грунтовка грубого проникновения 10л ✓	кг ✓	0,6
						Эмаль ПФ 115 ✓	кг ✓	2,47 ✓
Инженерные сети (сант. техника, освещение, канализация) ✓								
41	физический износ	Снятие леек душевых в утилизацию ✓	шт ✓	4 ✓	Подрядчик			
42		Установка леек душевых ✓	шт ✓	4 ✓	Подрядчик	Душевая система ✓	шт ✓	4 ✓
43	физический износ	Смена светильников: светодиодных (снятие старых приборов в утилизацию, установка новых) ✓	шт ✓	13 ✓	Подрядчик	Светильник светодиодный ✓	шт ✓	13 ✓
44	физический износ	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ✓	м ✓	20 ✓	Подрядчик			
45		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ✓	м ✓	20 ✓	Подрядчик	Труба канализационная 110x3000 внутр ✓	м ✓ шт ✓	18 ✓ 6 ✓
						Отвод канализационный 110мм угол 87 градусов Россия L=0,5	м ✓ шт ✓	1 ✓ 2 ✓
						Отвод канализационный 110x45° политек Гост 32414-2013 L=0,5 м/шт ✓	м ✓ шт ✓	1 ✓ 2 ✓

6 мая

[Signature]

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	физический износ	Смена: трапов диаметром до 100 мм ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядчик	Трап горизонтальный ф110 решетка нерж. сталь 150x150 ✓	шт ✓	3 ✓
Раздел 3. Прочие работы ✓								
47		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ✓	т ✓	30				
48		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км II класс груза ✓	т ✓	30				

И. о Начальника СтрО ✓

 Левицкий П.С. ✓

Начальник цеха № 15 ✓

 Сухоруков Д.Ю. ✓