

Руководитель проектов
 ООО «Омистехуглерод»
 Мошкин О.С.
 «23» 03 2023г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 118/23

Строительство технологического потока №3 цеха № 1. Отделение основного рукавного фильтра. Оборудование.

Наименование проекта: № 2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха № 1"

Основание: Проект №21-985-ТХ "Создание технологического потока 60/3 по производству технического углерода"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Монтаж оборудования отделения основного рукавного фильтра				
1	Монтаж оборудования на открытой площадке дымососа одностороннего всасывания, весом 8,7 тн, производительность 158000 м3/час, напор 9,4кПа материал нержавеющая сталь (поз. С0302)	тн	8,7	
2	Дымосос одностороннего всасывания ДН-19П-НЖ В.С0302.000.000-457	шт	1	Поставка заказчика
3	Электродвигатель с ЧРП 630кВт, 1500 об/мин, 10000В	шт	1	Поставка заказчика
4	Монтаж оборудования на открытой площадке дымососа одностороннего всасывания, вес дымососа 2тн, производительность 9988 м3/час, напор 10,43кПа материал нержавеющая сталь (поз. С0301А,В)	тн	4	
5	Дымосос одностороннего всасывания ДН-9,2НЖ.456-20	шт	2	Поставка заказчика
6	Электродвигатель с ЧРП 55кВт, 3000 об/мин, 380В	шт	2	Поставка заказчика
7	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции основной рукавный фильтр, весом 179,9тн, производительность 70422 нм3/час, площадь фильтрации 7354м2, габаритные размеры 34520x12590x17300, количество секций 16шт, материал нержавеющая сталь, на высоту 16м (поз. V0301А-Р)	тн	179,9	
8	Основной рукавный фильтр	шт	1	Поставка заказчика
9	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции питателей шлюзовых, вес одного питателя 0,27тн, штуцер входа/выхода Ду400, материал нержавеющая сталь (поз. М0301А-Р)	тн	4,32	
10	Шлюзовой питатель 21-985- ТХ.СО1-032.ОЛ	шт	16	Поставка заказчика
11	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции тали электрической передвижной, вес одной тали 0,442тн, грузоподъемность 1тн, высота подъема 36м, на высоту +18,8м (поз. ПТ4-1-8)	тн	3,536	
12	Таль электрическая передвижная № 21-985-ТХ.СО1-063.ОЛ	шт	8	Поставка заказчика
13	Монтаж оборудования на открытой площадке с металлоконструкциями (40тн) дымовой трубы ДТ№2 (15,8тн), вес 45,8тн, габаритные размеры (Вхф) 52000 х ф700мм, материал нержавеющая сталь. Высота 52м	тн	45,8	
14	Дымовая труба ДТ№2	шт	1	Поставка заказчика
15	Металлоконструкции	компл.	1	Поставка заказчика

1	2	3	4	5
16	Монтаж оборудования на открытой площадке с металлоконструкциями (8тн) дымовой трубы ДТ№3 (2,64тн), вес 10,64 тн, габаритные размеры (Вхф) 30180 х ф900мм, материал нержавеющая сталь. На высоту 52м	тн	10,64	
17	Дымовая труба ДТ№3	шт	1	Поставка заказчика
18	Металлоконструкции	компл.	1	Поставка заказчика

Монтаж оборудованияотделения основного рукавного фильтра выполняется на основании разработанного (подрядной организацией) и утвержденного проекта производства работ

Основные материалы заказчика.

Машины и механизмы подрядной организации.

Внутрипостроечный транспорт - подрядной организации

Вспомогательные материалы - подрядной организации

Разработал

Мошкин О.С.