

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"17 марта" 2021г.

ДИРЕКТОР ВФ 000 ОМСКТЕХУГ ЛЕРОД

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

"Утверждаю":

Афанасьев А.А.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 60 ОТ 15.02.2020

Дефектная ведомость № 32 и Положении о филиале

Капитальный ремонт на объекте: "Автомобильные дороги, подъезды, площадки перед лабор-производственным корпусом." Инв. №00005033. Цех №20. Ремонт дорожной одежды.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол.
Участок 2.									
1	разрушение, провалы	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м ²	509	Подрядная организация				
2		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм	м ² /м ³	529/52,9	Подрядная организация	Песок (Купл. = 1,2)		т	101,6
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 200 мм	м ² /м ³	529/105,8	Подрядная организация	Щебень фр 40-70 марки 800 (толщиной 150мм)	Щебень фр 20-40 марки 800 (толщиной 50мм)	т	103,2
						т		34,4	
4		Розлив вяжущих материалов	т	0,5	Подрядная организация		Битум дорожный БНД 60/90	т	0,515
5	полное разрушение	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	м ²	1000	Подрядная организация		Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая ГОСТ 9128-97 марки II	т	115
							Битум дорожный БНД 60/90	т	0,014
6		Розлив вяжущих материалов	т	0,5	Подрядная организация		Битум дорожный БНД 60/90	т	0,515
7	полное разрушение	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, толщиной 5см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	м ²	1000	Подрядная организация		Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная ГОСТ 9128-97 тип Б, марки II	т	121
							Битум дорожный БНД 60/90	т	0,014

Начальник СтрО Бирюков М.С.

Начальник цеха №20 Пахомов С.Е.

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: « 12 » 02 2021 г.

Подразделение: Цех №20


В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Автомобильные, подъезды, площадки перед лабораторно-производственным корпусом Инв. №00005033.	Цех №20. Волгоградский филиал.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрушение и частичное отсутствие пешеходных дорожек. 2. Разрушение и частичное отсутствие бетонных бортовых камней. 3. Полное разрушение участка асфальтированной дороги. 4. Провалы, неровная поверхность на восстанавливаемом участке дороги. 5. Отсутствие ограждения участка дороги.

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках капитального ремонта на объекте «Автомобильные, подъезды, площадки перед лабораторно-производственным корпусом (Инв. №00005033.)» силами подрядной организации выполнить следующие виды работ:

1. Демонтаж пешеходной дорожки из тротуарной плитки
2. Демонтаж бетонной подготовки под пешеходную дорожку
3. Демонтаж бетонной пешеходной дорожки
4. Демонтаж бортовых камней бетонных
5. Разработка грунта вручную
6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
7. Устройство бетонной подготовки
8. Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора
9. Устройство ж/б подпорной стены
10. Устройство ж/б ступеней
11. Устройство гидроизоляции обмазочной на 2 раза
12. Установка бортовых камней бетонных
13. Устройство покрытий из тротуарной плитки
14. Устройство вентилируемого фасада (обшивка подпорной стены)
15. Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
16. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
18. Розлив вяжущих материалов
19. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
20. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
21. Погрузка и вывоз строительных отходов

Начальник цеха №20



Пахомов С.Е.

Представители курирующего подразделения:

Заместитель директора по общим вопросам
Начальник СтрО
Ведущий специалист по строительству



Аюпова Ю.В.
Бирюков М.С.
Левицкий П.С.