

Согласовано:
 Заместитель технического директора по строительству
 Касимов А.И.
 " " " 2019г.

Утверждаю:
 Технический директор ВФ ООО "Омскгеоуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " " " 2019г.

Дефектная ведомость № 4
 Текущий ремонт "Бункер готовой продукции №7". Инв. №00007690. Замена ограждающих конструкций.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед. изм	Кол.
1		2	3	4	5			
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	разрушение	Демонтаж профилированного листа со стен бункера в дом (3,241тн)	м ²	316	подрядчик		м ²	316
2	разрушение	Демонтаж профилированного листа с крыши бункера в дом (1,263тн)	м ²	117	подрядчик		шт	13
3	разрушение	Демонтаж алюминиевых оконных блоков (1,2х1,2м) 5шт в дом	тн	0,156	подрядчик		шт	2
4	разрушение	Демонтаж металлических дверных блоков (2,05х0,86м) 2шт в дом	тн	0,265	подрядчик		шт	
Раздел 2. Устройство ограждающих конструкций								
5		Устройство стен из оцинкованных профилированных листов с обрамлением углов 316м ² (высотой до 28м)	тн	3,241	подрядчик	профлист Н60-845-0,8 RAL 5005 уголок наружный накладной унн-сп-5 150х3000 RAL 5005 уголок внутренний накладной унн-сп-5 150х3000 RAL 5005 саморез по металлу 4,8х19	м ²	316
6		Устройство кровли из оцинкованных профилированных листов 117м ² (высотой до 28м)	тн	1,263	подрядчик	профлист Н60-845-0,8 RAL 5005 саморез по металлу 4,8х19	м ²	117
7		Закрытие проемов поликарбонатом	м ²	7,2	подрядчик	поликарбонат монолитный прозрачный толщиной 5мм (3050*2050 мм) саморез по металлу 4,8х19	шт	3
8		Установка дверей металлических (0,8х2,1)	шт	2	подрядчик	дверной блок металл. технический, Е40М, 860х2050 правый (улица/помещ.)	шт	2

*Примечание: используются электроды подрядчика

Составил: Инженер проекта

Алексеев Д.А.

Проверил: Начальник СтрО

Быдиков М.С.

Начальник цеха №9

Гупковский В.П.