

"Согласовано":  
 Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
 Бирюков М.С. ✓  
 "10" 01 2022г.

"Утверждаю":  
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
 Мещеряков Д.А. ✓  
 "10" 01 2022г.

Дефектная ведомость №1 от 10.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4"; Инв.№00005254. Отдел учета и хранения ТМЦ.  
 Ремонт фасада здания в осях В-Ж/1-5.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
1	разрушение кирпичной кладки стен, защита от агрессивной внешней среды ✓	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим-профлист, с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ✓	м2 ✓	366 ✓	Подрядчик	Профлист оцинкованный ✓ Гидроветрозащитная мембрана Изостан ✓ Дюбель для теплоизоляции 10х160 металл гвоздь ✓ Кронштейн оцинкованный 250х70х70 2мм ✓ Дюбель с шурупом 10х180К ✓ Теплоизоляционная плита РОСКВУОЛ ВЕНТИ БАТТС 1000х600мм T=100мм 90кг/м3 ✓ Профиль Г-образный 40х40х3000 1.2мм ✓ Саморез пр.ш. 4,2х16 остр ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	1464 ✓ 1464 ✓ 61 ✓ 1464 ✓ 14640 ✓
2	физический износ	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: повокс, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в дом ✓	пог. м м2 ✓ т ✓	58,8 11,76 0,052 ✓	Подрядчик	Саморез пр.ш. 4,2х16 остр ✓	шт ✓	14640 ✓
3		Изготовление и монтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливыв, откосы, нащельники	м2 ✓	200 ✓	Подрядчик	Фасонные изделия из листа оцинк. 0,55 мм ✓ Саморез пр.ш. 4,2х16 остр ✓	т ✓ шт ✓	1,14 ✓ 1000 ✓
4	физический износ	Демонтаж металлических дверных блоков в дом ✓	м2 ✓	2,1 ✓	Подрядчик	Дверь металлическая 1,0х2,1 ✓	шт ✓	1 ✓
5		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ✓	м2 ✓	2,1 ✓	Подрядчик	Дюбель металлический рамный ✓ Пена монтажная ✓	шт ✓ шт ✓	8 ✓ 1 ✓

И.о. Начальника Строу  Наумов Н.А. ✓

Начальник ОУи ХТМЦ  Смушева В.В. ✓







