

## Техническое задание

### на выполнение:

- Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приёмная кабинетов руководителей, комната отдыха.
- Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет технического директора.
- Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех№2. Кабинет директора сан. узел.
- Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приёмная кабинетов руководителей, комната отдыха, кабинет технического директора. Замена отопления.
- Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приёмная кабинетов руководителей, комната отдыха, кабинет технического директора. Замена электрооборудования и силового кабеля.

### 1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

- по строительно-монтажным работам - инженер проекта Левицкий Павел Сергеевич, тел. (8442) 66-59-54, E-mail: [Pavel.levicky@omskcarbon.com](mailto:Pavel.levicky@omskcarbon.com)

- по электромонтажным работам - заместитель начальника по электроснабжению Мохов Олег Геннадиевич, тел. (8442) 66-58-95 E-mail: [oleg.mohov@omskcarbon.com](mailto:oleg.mohov@omskcarbon.com)

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод» по адресу г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

**Дата начала работ:** «09» января 2019г.

**Дата завершения работ:** «09» апреля 2019г.

#### В. Краткое описание работы:

- Демонтажные работы: снятие обоев, разборка потолков типа «армстронг», разборка потолков пластиковых по оцинкованному каркасу, отбивка штукатурки, разборка перегородок из ГКЛ, снятие ламината, снятие плинтусов, отбивка керамической плитки, демонтаж лаг, демонтаж чернового пола из досок, демонтаж цементно-песчаной стяжки, демонтаж окон из ПВХ, демонтаж деревянных дверей, демонтаж радиаторов отопления, демонтаж стальных трубопроводов отопления и водопровода, демонтаж сан фаянса, демонтаж смесителей, демонтаж стационарного душа, демонтаж канализационных труб из ПВХ, демонтаж электропроводки, выключателей, розеток, светильников.

- Монтажные работы: устройство цементно-песчаных стяжек, устройство гидроизоляции, устройство канализации из ПВХ, устройство водопровода и отопления из ПП, монтаж радиаторов отопления, монтаж электропроводки, выключателей, розеток, светильников, обшивка стен ГКЛ с укладкой мин. ваты по системе «кнауф», устройство перегородок из ГКЛ с укладкой мин. ваты по системе «кнауф», устройство потолков из ГКЛ по системе «кнауф» одно и двухуровневых, штукатурка стен цементно-песчаным раствором по сетке, укладка керамической плитки, устройство полов из ламината, шпатлевка ГКЛ, оклейка ГКЛ стеклохолстом, шпатлевка стеклохолста, нанесение декоративной штукатурки «Рустик», устройство лепнины из полиуретана, окраска потолков водоземлюсионной краской, монтаж сан фаянса, смесителей, душа, монтаж дверей ПВХ и деревянных.

Погрузка и вывоз строительных отходов.

- Демонтаж кабеля, распределительных коробок, выключателей, розеток, светильников армстронг, бра, распределительных щитов с непригодным электрооборудованием.

- Монтаж выключателей, розеток, светодиодных светильников, бра, точечных светильников, светодиодной ленты, понижающего трансформатора 220/12В, распределительных коробок, распределительных щитов с электрооборудованием силового кабеля.

### 3. Требования к составу тендерного предложения участника

**Участник должен представить следующие заверенные им документы:**

- Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
- Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда)

**лицензии на осуществление деятельности:**

Не требуются

**прочие разрешительные документы:**

Не требуются

**Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- состав материально-технической базы, наличие необходимого инструмента (перфораторы, дрели, бетономешалки, УШМ, лобзики, шуруповерты, штроборезы, штукатурный инструмент, инструмент для устройства ц/п стяжек, плотницкий инструмент, слесарный инструмент, электромонтажный инструмент, инструмент плиточника.

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- наличие специалистов в штате (единица): подсобный рабочий, плотник, бетонщик, штукатур-маляр, слесарь-монтажник, сантехник, электромонтажник, плиточник-облицовщик.
- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности, наличие группы по электробезопасности не ниже III до 1000В, допуск по работе с электроинструментом.

Технический директор  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»


Зам. технического директора  
по строительству

Начальник СтрО

Главный энергетик – Начальник ОГЭ

Зам. начальника по электроснабжению

Инженер проекта



Афанасьев А.А.  
Касимов А.И.  
Бирюков М.С.  
Кострома С.В.  
Мохов О.Г.  
Левицкий П.С.