

Д/Л	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
Монтаж нагнетателя Continental №1							
1			2				8
Монтаж нагнетателя Continental №2							
6	Врезка трубопровода ф630 мм в существующий трубопровод ф1200 на высоте 6 метров в монтажном поясе	врезка	1	Подрядчик			
7	Изготовление и монтаж участка трубопровода ВСД Ду 630х7мм, на высоте 6 м в монтажном поясе	м	5,25	подрядчик	Труба ст 20 630х7 ГОСТ 10704-91 (Вес 1м 107,55 кг) Опора ОПБ1-630 ГОСТ 14911-82	т	0,581
8	Монтаж затвора дискового поворотного Ду 600 РН 10 с КОФ, на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	подрядчик	Завор дисковый поворотный Ду 600, РН 10 с КОФ, ЗПВЛ-П(в)-5-600-МДВ-Е-1,0	шт	1
9	Изготовление и монтаж площадки обслуживания	т	1,17	подрядчик	Уголок 25х3 ГОСТ 8509-93 ст3 Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 ст3 Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 ст3 Лист 4 ГОСТ 19903-2015 ст3 Лист 8 ГОСТ 19903-2015 ст3 Лист 10 ГОСТ 19903-2015 ст3 Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 ст3 Профиль 160х160х5 ГОСТ 30245-2003 ст3 Лист ПВ1-506 ГОСТ 8706-78 ст3 Круг (пруток) 18 ГОСТ 2590-2006 ст3	т	0,006 0,203 0,085 0,062 0,088 0,013 0,153 0,532 0,038 0,027
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов для монтажа трубопровода Н-6м, Л-5м	м2 верт. проекции	30	Подрядчик			

Ведущий инженер-теплотехник  А.Н. Слета

" 02 " 06 2020