

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Д. Митриев А. М.

« 13 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость №06/24 от _____
Наименование: Капитальный ремонт наружного освещения. Пост охраны. Инв. №00.00020209.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	м	30	Подрядчик	Металлорукав 25 мм в ПВХ оболочке Ввод кабельный металлический М19х1,5 Трубка термостойкая ТУТ Нг 40/20 Трубка термостойкая ТУТ Нг 20/10	м	30	
2	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	50	Подрядчик	Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Кабель ВВГнг 5х10 Провод СИП-2 4х16+1х25мм ² Комплект промежуточной подвески КОМП1500 Скрепка-бугель ТДМ СУ-20 Лента монтажная перфорированная оцинкованная Зажим ответвительный прокапывающий ЗГОП 16- Зажим анкерный МЗВА РА 4х10-35 Крюк монтажный КМ-120 Кронштейн анкерный КАБ 200 (СА 125) ИЭК Хомут для СИП ХС-260 (ул. 100шт) ИЭК Зажим ответвительный РС 481	м	50	
3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	м	200	Подрядчик	Шит СИП 500х400х240 IP65 Анкерный болт 10х140 DIN-рейка 300мм Автомат ВА 47-29 1Р 32А 3ка х-ка С Автомат ВА 47-63 3Р 32А 3ка х-ка С Автомат ВА 47-29 1Р 40А 10ка х-ка С Автомат АД 12 25 А 30мА х-ка С Автомат ВА 47-100 3Р 63А 10ка х-ка Д Автомат ВА 47-100 3Р 50А 10ка х-ка С Автомат ВА 47-100 3Р 40А 10ка х-ка С Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х15 Шина соединительная PIN 3Р 100А 27 мм шаг 1м Стопор для DIN рейки Ввод кабельный металлический М27х1,5 Ввод кабельный металлический М19х1,5 Уголок 40х40х4 ст3 ГОСТ 535-88 Провод ПВ 3/ПУГВ-10,0 Наконечник JG-10 медь луж.	шт	200	
4	Шитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Болт М6х40 Гайка М6 DIN6923 самост с зубч. бурт Шайба М6 плоская Полоса 40х1500х4 ст3	шт	1	
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А. Установка	шт	21	Подрядчик		шт	21	
6	Конструкция сварная	тн	0,011	Подрядчик		шт	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	шт	40	Подрядчик				
8	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	8	Подрядчик				

Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наложением в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Начальник цеха №13

Старший мастер по ремонту электрооборудования

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Кеппель М. Ф.

Кеппель В. Ф.

Тигоров В. А.

Лябаев Г. Б.