

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 189/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений ТФК цеха №15
Инвентарный номер №00.00024930

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Стены				
1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 150 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,12	
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности	1,3	коридор-50м2, душевая - 80м2
3	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	700	
4	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3	
5	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	шт	11	Материал подрядчика
6	Профиль ПН 27x28	шт	8	Материал подрядчика
7	Профиль ПП 60x27	шт	30	Материал подрядчика
8	Подвес прямой	шт	50	Материал подрядчика
9	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	6	Материал подрядчика
10	Волма шов	кг	5	Материал подрядчика
11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4,7	мужская раздевалка - 90м2, душ мужской - 50м2, предбанник мужской - 51м2, женская раздевалка - 86 м2, раздевалка подрядчиков - 48м2, душевая подрядчиков - 48,2м2, душ женский - 96,6м2.
12	Устройство боковой обмазочной изоляции стен из сухих смесей	100 м2 изолируемой поверхности	2	
13	Пенетрон, расход 1,1кг/м2	кг	220	Материал подрядчика
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	4,7	до штукатурки
15	Грунтовка Ceresit СТ19, расход 0,5 кг/м2	кг	235	Материал подрядчика
16	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 општукатуриваемой поверхности	4,7	
17	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, расход 54 кг/м2	кг	25380	Материал подрядчика
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	5,3	до и после шпатлевания
19	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	106	Материал подрядчика
20	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45	комната приема пищи - 85м2, коридор-60м2
21	Шпатлевка финишная белая расход 2кг/м2	кг	290	Материал подрядчика
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	2	до и после шпатлевания
23	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	40	Материал подрядчика
24	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	мужская раздевалка - 50м2, коридор - 25м2
25	Эмаль ПФ-115 расход 0,3 кг/м2	кг	22,5	Материал подрядчика
26	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,95	муж. раздевалка - 60м2, коридор - 35м2
27	Краска водоземulsionная расход 0,4кг/м2	кг	38	Материал подрядчика
28	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	8,7	
29	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протязжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	770	Материал подрядчика
30	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 32 мм с протязжкой 91932 ДКС -100м	м	100	Материал подрядчика
31	Клипса для крепления гофры 25 мм	шт	1300	Материал подрядчика
32	Клипса для крепления гофры 32 мм	шт	160	Материал подрядчика
33	Дюбель-гвоздь 6x60мм	шт	1460	Материал подрядчика
34	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	4,7	мужская раздевалка - 90м2, душ мужской - 50м2, предбанник мужской - 51м2, женская раздевалка - 86 м2, раздевалка подрядчиков - 48м2, душевая подрядчиков - 48,2м2, душ женский - 96,6м2.
35	Керамическая плитка настенная Unitle Life Лейла 25x40 см	м2	479,4	Материал подрядчика

36	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2			
37	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) (расход 0,3 кг/м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	3055	Материал подрядчика
38	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	кг	141	Материал подрядчика
39	Коробка распаячная ПВХ 100x100	100 м	7,55	
40	Кабель ВВГнг 3x1,5	шт	69	Материал подрядчика
41	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	405	Материал подрядчика
42	Кабель ВВГнг 4x16	м	250	Материал подрядчика
43	Смена: розеток	м	100	Материал подрядчика
44	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	100 шт.	0,03	
45	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащитенная IP44 антрацит	шт	3	Материал подрядчика
46	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	Материал подрядчика
47	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	100 шт.	0,15	
48	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	15	Материал подрядчика
49	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	15	Материал подрядчика
50	Анкерный болт 10x140	1 шт.	1	
51	Щит ЩО-24 100Ax25A	шт	4	Материал подрядчика
52	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	шт	1	Материал подрядчика
53	Кабель-канал 10x15мм	100 м	3	
54	Кабель-канал 20x20мм	м	200	Материал подрядчика
Пол.		м	100	Материал подрядчика
55	Разборка покрытий полов: из керамических плиток			
56	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (Гидроизоляция пола и места примыкания к стене)	100 м2 покрытия	2,8	
57	Пенетрон, расход 1,1кг/м2	100 м2 изолируемой поверхности	1	
58	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 150 мм	кг	110	Материал подрядчика
59	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 отверстий	0,12	
60	Стяжка Unis Горизонт 20 кг, расход 90 кг/м2 при толщине до 50мм	100 м2 стяжки	0,2	
61	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 20 мм	кг	1800	Материал подрядчика
62	Грунтовка Ceresit CT19, расход 0,5 кг/м2	100 м2 стяжки	2,4	толщина до 20мм
63	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	120	Материал подрядчика
64	Устройство покрытий из плит керамогранитных	кг	8160	Материал подрядчика
65	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см	100 м2 покрытия	2,4	
66	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт, расход 6,5 кг/м2.	м ²	244,8	Материал подрядчика
67	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 Графит расход 0,3 кг/м2	кг	1560	Материал подрядчика
68	Грунтовка Ceresit CT17, расход 0,2 кг/м2	кг	72	Материал подрядчика
Потолок.		кг	48	Материал подрядчика
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков			
70	Грунтовка Ceresit CT17 10 л, расход 0,2 кг/м2	100 м2 покрытия	0,24	
71	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	кг	4,8	Материал подрядчика
72	Краска водоэмульсионная белая, расход 400г/м2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	душ женский
73	Шпатлевка финишная белая, расход 2кг/м2	кг	9,6	Материал подрядчика
74	Монтаж панелей ПВХ на потолке	кг	48	Материал подрядчика
75	Профиль потолочный ПП 60x27мм	100 м2 поверхности облицовки	0,7	Душ, душ женский, душ мужской, предбанник, душ подрядчиков.
76	Профиль направляющий ПН 27x28мм	шт	40	Материал подрядчика
77	Панель пластиковая	шт	24	Материал подрядчика
78	Плинтус для панелей ПВХ	м2	90	Материал подрядчика
79	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м	70	Материал подрядчика
80	Профиль 3,7м белый Т-24	100 м2 поверхности облицовки	1,8	мужская раздевалка - 69м2, женская раздевалка - 85 м2, раздевалка подрядчиков - 25м2.
81	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	42	Материал подрядчика
82	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	252	Материал подрядчика
83	Угол белый 19x24мм белый 3 м	шт	252	Материал подрядчика
84	Европодвес 300мм	шт	31	Материал подрядчика
		шт	126	Материал подрядчика

85	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12мм	м2	185,4	Материал подрядчика
86	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,45	
87	Ввод кабельный M20x1,5 латунный d кабеля 6-12 мм zeta 30117	шт	45	Материал подрядчика
88	Светильник промышленный светодиодный пылевлагозащищенный Айсберг 40W, 5000Lm, IP65	шт	45	Материал подрядчика
89	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24A 450V с пастой	шт	200	Материал подрядчика
90	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	2	Материал подрядчика
91	Монтаж перегородки из алюминия	м2	7	Душевая
92	Алюминевая перегородка 2,8x2,5м, цвет белый.	м2	7	Материал подрядчика
Прочие работы				
93	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
94	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	15	

Материалы

Основные: _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипроечный транспорт)

_____ Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)

