

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт коридоров и лестницы цеха №3 корпус 76  
Инвентарный номер №00.00019567

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Коридор 1</b>				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
1	Демонтаж выключателей одноклавишного	100 шт	0,01	
2	Разборка покрытий стен из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,3	
3	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,3	
4	Очистка стен от краски	100 м2 покрытий	0,03	
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,3	
6	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	4,5	Материал заказчика
7	Плитка керамическая 200x300	м2	30	Материал заказчика
8	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 4,2кг/м2	кг	126	Материал заказчика
9	Затирка Ceresit, расход 0,3кг/м2	кг	9	Материал заказчика
10	Уголок пластиковый, наружный для плитки. (раскладка)	м	30	Материал заказчика
11	Шпатлевание стен	м2	3	расход 5 кг/м2
12	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 5 мм расход 5 кг/м2	кг	15	Материал заказчика
13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен ранее окрашенных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
14	Эмаль ПФ-115 белая (расход 0,25 кг/м2) за 2 раза	кг	7,5	Материал заказчика
15	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке.	100 шт	0,01	
16	Выключатель одноклавишный внутренний	шт	1	Материал заказчика
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>				
17	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018	1,15x2,0 - 3 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>				
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,069	
19	Двери деревянные двухстворчатые размером 1,15x2,0 с коробкой и фурнитурой, без порога и наличных элементов	шт	3	Материал заказчика
20	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0,1	Материал заказчика
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>				
21	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям ранее окрашенным	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
22	Эмаль ПФ-115 белая (расход 0,25 кг/м2) за 2 раза	кг	3,75	Материал заказчика
<b>Раздел 2. Коридор 2</b>				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
23	Демонтаж выключателей одноклавишного	100 шт	0,01	
24	Разборка покрытий стен из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,37	

1	2	3	4	6
25	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,37	
26	Очистка стен от краски	100 м2 покрытый	0,35	
27	Демонтаж пожарной кнопки	100 шт	0,01	с сохранением
28	Демонтаж таблички "Выход"	100 м2 облицовки	0,0012	с сохранением
<b>Стены. Монтажные работы.</b>				
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,72	
30	<b>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)</b>	кг	10,8	Материал заказчика
31	Штукатурка поверхностей стен внутри здания по маякам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,72	толщиной 0,02м. Расход 24 кг/м2
32	<b>Штукатурка Волма Слой</b>	кг	1728	Материал заказчика
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,4	
34	<b>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)</b>	кг	6	Материал заказчика
35	<b>Плитка керамическая 200x300</b>	м2	40	Материал заказчика
36	<b>Клей плиточный Ceresit CM-11, расход 4,2кг/м2</b>	кг	168	Материал заказчика
37	<b>Затирка Ceresit, расход 0,3кг/м2</b>	кг	12	Материал заказчика
38	<b>Уголок пластиковый, наружный для плитки. (раскладка)</b>	м	47,85	Материал заказчика
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 полповерхности	0,37	
40	<b>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)</b>	кг	5,5	Материал заказчика
41	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленных под покраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	Материал заказчика
42	<b>Эмаль ПФ-115 белая (расход 0,25 кг/м2) за 2 раза</b>	кг	9,25	Материал заказчика
43	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа	100 шт	0,01	
44	<b>Выключатель одноклавишный внутренний</b>	шт	1	Материал заказчика
45	Монтаж пожарной кнопки	100 шт	0,01	
46	<b>Пожарная кнопка</b>	шт	1	повторное использование
47	Монтаж таблички "Выход"	100 м2 облицовки	0,0012	
48	<b>Табличка "Выход"</b>	шт	1	повторное использование
<b>Двери. Демонтажные работы.</b>				
49	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,023	1,15x2,0 - 1 шт;
<b>Двери. Монтажные работы.</b>				
50	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	100 м2	0,023	1,15x2,0 - 1 шт;
51	<b>Двери деревянные двухстворчатые размером 1,15x2,0 с коробкой и фурнитурой, без порога и наличных элементов</b>	шт	1	Материал заказчика
52	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м	40	Материал заказчика
<b>Потолок. Монтажные работы.</b>				
53	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
54	<b>Эмаль ПФ-115 белая (расход 0,25 кг/м2) за 2 раза</b>	кг	5	Материал заказчика
<b>Раздел 3. Лестница.</b>				
<b>Стены. Демонтажные работы.</b>				
55	Очистка стен от краски	м2	20	Материал заказчика
56	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4	Материал заказчика
57	Демонтаж наружной проводки.	м		Материал заказчика
<b>Стены. Монтажные работы.</b>				

1	2	3	4	6
58	Шпатлевание стен	м2	10	расход 5 кг/м2
59	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 5 мм расход 5 кг/м2	кг	50	Материал заказчика
60	Покраска стен и колон за 2 раза краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5	
61	Краска водоземulsionная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)	кг	70	Материал заказчика
62	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	37,5	Материал заказчика
63	Замена светильников	100 шт	0,08	
64	Светильник промышленный светодиодный "Айсберг" 27 Вт АР65 2800Лм	шт.	8	Материал заказчика
65	Монтаж кабеля электропроводки освещения	100м	6	
66	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	600	Материал заказчика
67	Монтаж коробок распределительных	100 шт	0,15	
68	Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55	шт	15	Материал заказчика
69	Монтаж кабельканала	100м	6	
70	Кабельканал 12*12	м	600	Материал заказчика
71	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	покраска окон
72	Эмаль ПФ-115 Белая (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза	кг	3	Материал заказчика
73	Установка уголков ПВХ наружного 20х20	100 п.м.	0,3	
74	Уголок ПВХ наружный 20х20	м	30	Материал заказчика
75	Жидкие гвозди экспресс 310 мл (440г) Titan Wild	шт	3	Материал заказчика
76	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 12м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,4	
<b>Раздел 4. Тамбур</b>				
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
77	Очистка стен от краски	100 м2 покрытий	0,08	
78	Разборка покрытий стен из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,07	
79	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,07	
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 поверхности	0,15	
81	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	2,25	Материал заказчика
81	Штукатурка поверхностей стен внутри здания по маякам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	толщиной 0,01м, расход 12 кг/м2
82	Штукатурка Волма Слой	кг	180	Материал заказчика
82	Покраска стен и колон за 2 раза краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
83	Краска водоземulsionная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)	кг	4,2	Материал заказчика
83	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17. (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	2,25	Материал заказчика
84	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15	
84	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	15	

Материалы

Основные:  
Вспомогательные:

Заказчик  
Подрядчик  
Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Ст инженер-строитель Бутаков С.Ю.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.