

**Техническое задание  
на выполнение работы**

**Реконструкция оборудования предочистки и Реконструкция оборудования Центрального теплового пункта.**

**1.0. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Главный метролог Косов Павел Николаевич, контактный телефон (8442) 66-58-15.

**1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в цехе № 10, Центрального теплового пункт и Предочистка. Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01 июня 2017 г.  
Дата завершения работ – 15 июня 2017 г.

В. Краткое описание работы:

1. Монтаж диафрагм, импульсных линий под электронные датчики, запорной арматуры, прокладка кабельных трасс, монтаж низковольтного оборудования. Срок: 01 июня – 10 июня
2. Монтаж, электронных датчиков давления, расхода, электронных вторичных приборов, датчиков температуры, уровня, преобразователей, клапанов, исполнительных механизмов и т.д. Срок: 11 июня – 15 июня

**1.2. Требования к участникам**

- 1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 1.2.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 1.2.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.
- 1.2.11. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

**1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам:

- свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объекта капитального строительства согласно п. 23.6 и 24.10 Приказа № 624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г.

лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- монтажник средств КИПиА;
- газосварщик.

Главный метролог – начальник отдела  Косов П.Н.

Технический директор  Афанасьев А.А.