

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9480/21

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса № 46 Цеха №14

Инвентарный номер №: 00019579

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Кровля на отм. + 16,9 м				
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	2,88	
2	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м2; Кнахл-1,15	рул	33	материал заказчика
3	Разборка парапетных решеток	100 м ограждения	0,48	с сохранением
4	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,88	
5	Праймер Технониколь №01 (расход 1 м2 - 0,3 кг/м2)	кг	86	материал заказчика
6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,28	
7	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм (1 м2 -4,67 кг)	тн	0,131	повторное использование
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,05	
9	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм (1 м2 -4,67 кг), Кнахл=1,1	тн	0,027	материал заказчика
10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,56	
11	Мастика кровельная Технониколь №21, расход 0,7 кг/м	кг	40	материал заказчика
12	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м2; Кнахл-1,1	рул	7	материал заказчика
Раздел 2 Кровля на отм. + 19,3 м				
13	Разборка парапетных решеток	100 м ограждения	0,45	
14	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,26	
15	Праймер Технониколь №01 (расход 1 м2 - 0,3 кг/м2)	кг	38	материал заказчика
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	1,26	
17	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м2; Кнахл-1,15	рул	14	материал заказчика
18	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,45	
19	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м2; Кнахл-1,15	рул	5	материал заказчика

1	2	3	4	5
20	Мастика кровельная Технониколь №21	кг	20	материал заказчика
21	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,35	
22	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм (1 м2 -4,67 кг), Кнахл=1,1	тн	0,163	материал заказчика

Примечание: Работы будут производиться на высоте 19,3 м.

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: Ст. спец. по стр-ву ММ Мамонтов С.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО ПВ Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)