

Ведомость объемов работ № 7733

Пункт плана

Наименование проекта: Ремонт дороги на территории завода

Инвентарный номер: В рамках подготовки к юбилею завода

Вид ремонта:

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	2200	Глубина фрезерования 0,05 м, ширина барабана 0,5 м
2	Розлив вяжущих материалов	т	1,76	
2,1	Битумы нефтяные дорожные	т	1,76	
3	Устройство покрытий толщиной 6 см из горячихасфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	м2	2200	Мелкозернистый асфальтобетон марка II, тип Б толщина 6 см
3,1	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,036	
3,2	Смеси асфальтобетонные дорожные марка II, тип Б	т	319	
4	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	м.п.	400	
5	Установка бортовых камней: при других видах покрытий	м.п.	400	
5,1	Камень бортовой БР 100.30.15	шт	400	
5,2	Бетон В 15	м3	22	
6	Погрузка мусора механизированным способом	т	84	
7	Вывоз мусора	т	84	На 10 км
8	Замена люков и кирпичных горловин колодцев	1 люк	12	
9	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,3	
10	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,204	
11,3	Люки чугунные тяжелые	шт	12	Повторное использование

Материалы:

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

В.И.Иванов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

И.В.Иванов
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

(должность, подпись, расшифровка)