

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 200/023

Капитальный ремонт установки 40/2 цеха №1. Электромонтажные работы.

(исл. д. 00.00023253, 00.00010818, 00.00000069)

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Потребные запасные части и материалы (наименование)		Примечание	
				Наименование, размер	Ед-цы из-ия		Кол-во
1	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 пог. м, 0,2 кг. Демонтаж с утилизацией.	м	1000	Кабель ВВГнг 4х4	м	140	8
				Кабель ВВГнг 4х1,5	м	120	
				Кабель ВВГнг 4х4	м	160	
				Кабель КВВГнг 4х1	м	90	
				Кабель АВВГ 4х4	м	90	
				Кабель АВВГ 3х2,5	м	30	
				Кабель ВВГнг 4х4	м	100	
				Кабель ВВГнг 4х1,5	м	160	
				Кабель ВВГнг 4х1,5	м	110	
				Металлорукав ф20мм	м	5	
				Металлорукав ф20мм	м	5	
				Металлорукав ф20мм	м	30	
				Металлорукав ф20мм	м	2	
				Труба 32х3 ст20	м	5	
				Труба 32х3 ст20	м	10	
				Труба 32х3 ст20	м	90	
				Труба 32х3 ст20	м	3	
				Труба 32х3 ст20	м	4	
				Труба 32х3 ст20	м	8	
				Коробка КЗНС 16	шт	1	
				Коробка У-994	шт	15	
				Коробка КЗНС 16	шт	1	
				Коробка КЗНС 16	шт	1	
5	Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер 129х129	шт	18				
6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	шт	10	Светильник НСП02-200	шт	10	
7	Пост управления кнопочный взрывозащитный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	2	Кнопка КУ-92	шт	2	

8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	Автоматический выключатель ВА 47-29 16А	шт	2	
9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт	1	Щитик силовой ЯРВ-400	шт	1	
10	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	шт	120	Анкерный болт 8x80	шт	4	
11	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напряжением до 1кВ	шт	50				

Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Заместитель главного энергетика по ЭС



Лябаев Г.Б.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного энергетика



Титоров В.А.