

Техническое задание

на выполнение Капитального ремонта сушильных барабанов БСК-40М в цехах №1,2,3 и замену дымовых труб в цехе №1 на БСК-40М

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

1. Главный механик ООО «Омсктехуглерод» Бородин А.С. тел.: 42-72-79;
2. Зам. Главного механика ООО «Омсктехуглерод» Перцев. С.П. тел.: 42-72-75;
3. Ведущий инженер ОГМ ООО «Омсктехуглерод» Чаплак И.О. тел.: 42-72-75.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт сушильных барабанов БСК-40М и замена свечей

производится в: цехах №1, №2, №3 на нулевой отметке.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ по капитальному ремонту сушильного барабана с топкой отходящего газа по приказу в цехе №2 поток №4 – ориентировочно 03 июня 2018 г.
Дата завершения работ – ориентировочно 03 июля 2018 г.

Дата начала работ по капитальному ремонту сушильных барабанов с топками отходящего газа и замена дымовых труб по приказу в цехе №1 40/1 тех.нитки №1 и №2 – ориентировочно 15 июля 2018г.
Дата завершения работ – ориентировочно 15 августа 2018г.

Дата начала работ по капитальному ремонту сушильного барабана с топкой отходящего газа по приказу в цехе №3 поток №3 – ориентировочно 01 сентября 2018г.
Дата завершения работ – ориентировочно 30 сентября 2018г.

Дата начала работ по капитальному ремонту сушильного барабана по приказу в цехе №2 поток №1 с топкой отходящего газа – ориентировочно 15 октября 2018г.
Дата завершения работ – ориентировочно 15 ноября 2018г.

При необходимости использования дополнительных материалов, для выполнения качественного ремонта, отсутствующих у заказчика на момент начала работ, сроки окончания работ могут быть изменены на время, необходимое для приобретения данных материалов.

В. Краткое описание работ

Капитальный ремонт сушильных барабанов БСК-40М в цехах №1,2,3 выполняется комплексно. А именно, силами цехов №1,2,3 производится зачистка от остатков техуглерода, силами персонала цеха №5 производится ремонт футеровки камеры обогрева БСК-40М. Подрядная организация выполняет подготовительные работы, демонтаж/монтаж запорной арматуры, демонтаж/ремонт/монтаж трубопроводов обвязки, замену опорных и упорных роликов, замену шестерни подвенцовой, венца, бандажей, ремонт внутренней насадки, центровка.

Демонтаж, монтаж дымовых труб производится в период проведения капитального ремонта сушильных барабанов. Дымовая труба длиной 37 метров установлена вертикально на сушильном барабане. Дымовая труба демонтируется целиком (допускается демонтаж трубы частями). Монтируется дымовая труба строго целиком. Замена дымовой трубы выполняется при помощи автокрана с требуемой грузоподъемностью и вылетом стрелы (разработка ППРК выполняется за счет подрядчика).

Доставка материалов со складов Заказчика к месту проведения работ производится силами Подрядчика за свой счет.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Свидетельство о допуске к работам:

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особоопасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов атомной энергии):

- п.2 Подготовительные работы
- п.10 Монтаж металлических конструкций
- п.23 монтажные работы

лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- не требуются

Участник должен указать информацию о наличии необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ:

- сварочное оборудование;
- газорезательное оборудование;
- грузоподъемное оборудование и механизмы;
- автотранспорт.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- газосварщик;
- газорезчик;
- слесарь по ремонту оборудования;
- монтажник;

и представить копии удостоверений.

Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь положительный опыт по выполнению капитальных ремонтов сушильных барабанов и замене дымовых труб. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и представить подтверждающие документы.

Начальник службы-инициатора – инициатор закупки:

Главный механик

А.С. Бородин

Директор по направлению:

И.О. Технического директора

А.М. Дмитриев