

"Согласовано"

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 02 " ноября 2023г.

Для ТК
"Утверждаю"
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 02 " ноября 2023г.

Дефектная ведомость №147

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонтных служб цеха 3, 7. Инв. №00005237" Цех №12. Ремонт коридора 2-го этажа и лестничной клетки.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Коридор 2-го этажа.								
Потолок.								
1	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	6/0,028	Подрядная организация			
2	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	40,8	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	114
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	58
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	10
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	58
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	29
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	18
						Анкер-клин 6x60	шт	29
						Саморез 4,2x50 с пресш., острые	шт	90
Стены								
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200x2500x12,5 мм	шт	98

3	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	м2	130	подрядная организация	Профиль направляющий ПН 28x27 3м	шт	35
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	шт	105
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	525
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	1225
						Саморез 3,5x25 частый шаг	шт	1027
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	2397
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	1260
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	13
4		Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	130	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	20
5		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм	м2	130	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	132,66
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	1820
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	39
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	850
6	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой 600x300мм	м2	3,8	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	3,96
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	50
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	1

						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	25
Проемы.								
7	физический износ	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	11,59/6/0,078	Подрядная организация			
8		Демонтаж алюминиевых дверей в перегородках в повторное использование	м2/шт	1,74/1	Подрядная организация			
9	физический износ	Демонтаж металлических дверей в наружных стенах в металлолом	м2/шт/т	3,72/2/0,118	Подрядная организация			
10		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2/шт	17,05/9	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2130h x 1000 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, доводчик, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2000h x 930 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2100h x 830 (проем) RAL8007 (повторное использование)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2060h x 850 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2070h x 770 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, доводчик, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2020h x 1350 (проем) двухстворчатая равнополая RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Дверь алюминиевая 2060h x 850 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	3
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	54
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	9
Полы.								

11	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы	м2/т	40,8/0,734	Подрядная организация			
12	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительные отходы	м2/м3/т	40,8/2/3,6	подрядная организация			
13		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	40,8/2	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.13)	м3	2
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	24
14		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	2	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	кг	4000
15		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	40,8	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	12
16		Облицовка пола керамической плиткой 400х400мм	м2	40,8	Подрядная организация	Плитка напольная Элегия 400х400х9мм бежевая Люкс	м2	41,6
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	570
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	12
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	275
Освещение.								
17		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	36	Подрядная организация	Кабель силовой ВВГнг(А)-п 3х1.5	м	26
						Кабель силовой ВВГнг(А)-п 3х2.5	м	10
18		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,6м	м	36	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой	м	36
						Крепеж-клипса 20мм	шт	72
						Дюбель-гвоздь 6х40	шт	72
19		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 2,5м	шт	6	Подрядная организация	Светильник светодиодный SPO-6-36-6К-Р 595х595х19 36Вт 3060Лм 6500К IP40	шт	6
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	24
						Анкер-клин 6х60	шт	24

20	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	2	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100x100x55мм, крышка, IP54	шт	2
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	8
21	физический износ	Смена розеток (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Розетка 2СП 16А	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
22	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
Лестничная клетка.								
Потолок.								
23	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	14	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	39
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	20
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	4
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	20
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	10
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	6
						Анкер-клин 6x60	шт	10
						Саморез 4,2x50 с преш., острые	шт	30
24	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ по металлическому каркасу (лестничные марши, площадки)	м2	18	Подрядная организация	Гипсокартонный лист Кнауф 1200x2500x9,5 мм	шт	7
						Профиль направляющий ПН 28x27 3м	шт	9
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	шт	19
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	95
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	235
						Саморез 3,5x25 частый шаг	шт	58
						Удлинитель профиля 60x27x0,6мм для п/п	шт	15
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	228

						Шпаклевка д/швов 5кг	кг	1
						Волма-финиш 15кг шпатлевка	кг	8
						Серпянка 5см х20 п.м	м	12
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	2
25		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	18	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	3
26		Окраска поверхности потолков эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 белая	кг	7
						Уайт-спирит	кг	0,3
Полы.								
27	физический износ	Огрунтовка поверхности ступеней лестничных маршей и площадок за 2 раза	м2	31	Подрядная организация	Грунтовка церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг	кг	24
28		Облицовка ступеней лестничных маршей и площадок керамической плиткой	м2	31	Подрядная организация	Плитка напольная Элегия 400х400х9мм бежевая Люкс	м2	31,68
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	430
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	9,3
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	200
Стены.								
29	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	3/0,014	Подрядная организация			
30	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	м2	95,2	Подрядная организация	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Кнауф 1200х2500х12,5 мм	шт	72
						Профиль направляющий ПН 28х27 3м	шт	25
						Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	шт	77
						Подвес прямой для ПП 60х27	шт	385
						Дюбель гвоздь 6х40	шт	895
						Саморез 3,5х25 частый шаг	шт	752

						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	1756
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	924
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	9,5
31		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	95,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	14
32		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм	м2	95,2	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	97,2
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	1330
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	28,6
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	620
33	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя	Гладкая облицовка откосов керамической плиткой 600x300мм	м2	6	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	6,12
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	80
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	1,8
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	39
Проемы.								
34	физический износ	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	2,13/1/0,013	Подрядная организация			
35		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2/шт	2,13/1	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2130h x 1000 (проем) RAL8007 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, доводчик, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	6
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	1
Освещение.								
36		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	24	Подрядная организация	Кабель силовой ВВГнг(А)-п 3x1.5	м	24

37		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,6м	м	24	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой	м	24
						Крепеж-клипса 20мм	шт	48
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	48
38		Монтаж светильников на высоте 2,5м	шт	3	Подрядная организация	Светильник настенный Ivatra LED хром Производитель (бренд): Elektrostandard MRL LED 1085	шт	3
						Саморез 4,2x50 с пресш., острые	шт	6
39	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	2	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100x100x55мм, крышка, IP54	шт	2
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	8
40	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	2	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	2
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	2
Прочие работы.								
41		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.1, 7, 11, 12, 29, 33.)	т	4,467	Подрядная организация			
42		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	4,467	Подрядная организация			

Начальник строительного отдела

Наумов Н.А.