

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7830

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада здания Корпуса 120. Цех №15.

Инвентарный номер №: 00.00019582

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	37,15	скребок, шпатель
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10	высота 30 м.
3	Окраска фасадов эмалью ПФ с лесов краскопультom по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	37,15	в связи с высокой загрязненностью
4	Эмаль ПФ-115 синяя	кг	995	материал заказчика
5	Эмаль ПФ 115 белая	кг	900	материал заказчика

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Терещук А.П.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)