

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 01 » 11 2023 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000053 от 04.10.2023

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-450 №3 Цех №2 поток 3 (аспирация) на 2024 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр Рукавный - ФР-450 №3 (Инв. № 00.00002631)								
1	Демонтаж питателей шлюзовых, ПШ-250 Массой до 200кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик				
2	Монтаж питателей шлюзовых, ПШ-250 массой до 200кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик	Питатель шлюзовой ПШ-250 6/у Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 16х16	шт кг кг кг	5 10 3 10	
3	Демонтаж бункеров, из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2	Подрядчик				
4	Монтаж бункеров, из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,384	
5	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 10кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,1	
6	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 25кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладки из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 75кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000	т	0,75	
8	Демонтаж рукавных плит, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.)	шт	6	Подрядчик				
9	Монтаж рукавных плит, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.)	шт	6	Подрядчик	Плита рукавная литые	шт	6	
10	Демонтаж прокладок	шт	6	Подрядчик				
11	Монтаж прокладок	шт	6	Подрядчик	Набивка АГ 18x18	кг	12	
12	Демонтаж углолков крепления рукавных плит, Уголок 50x50x4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик				
13	Монтаж углолков крепления рукавных плит, Уголок 50x50x4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик	Уголок 50x50x4 ст3	т	0,027	
14	Демонтаж тяг рам подвеса рукавов, тяга М20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик				
15	Монтаж тяг рам подвесов, тяга М20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик	Тяга рам подвеса М24x1200 изг	шт	20	
16	Демонтаж шпилек крепления рукавных плит	шт	80	Подрядчик				
17	Монтаж шпилек крепления рукавных плит	шт	80	Подрядчик	Шпилька М16x90	шт	80	
18	Демонтаж дроссельных заслонок Ду200, с пневмоцилиндром, с крышки фильтра, 1шт=40кг (повт.исп.)	шт	10	Подрядчик				
19	Монтаж дроссельных заслонок Ду200, с пневмоцилиндром, с крышки фильтра, 1шт=40кг (повт.исп.)	шт	10	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду200 с крышкой выносными подшипниками 12x14x11шт Шпилька М12x180 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт кг кг	10 80 5 20	
20	Демонтаж фланцев Ду250, 1шт=4кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик				
21	Монтаж фланцев Ду250, 1шт=4кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик	Фланец Ду250 изг Шпилька М12x150 изг Гайка М12	шт шт кг	5 40 2	
22	Монтаж ребер жесткости, кабин фильтра	кг	300	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000	т	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Врезка бобышек, ф32мм	шт	1	Подрядчик	Бобышка	шт	1	
24	Врезка бобышек, ф22мм	шт	2	Подрядчик	Бобышка	шт	2	
25	Демонтаж лазерного люка 500х900, весом 98кг в лом	шт	1	Подрядчик				
26	Монтаж люка лазерного 500х900, весом 98кг	шт	1	Подрядчик	Люк лазерный 500х900 изг	шт	1	
27	Демонтаж трубопровода из (нж) , ф108 в лом	м	8	Подрядчик				
28	Монтаж трубопровода из (нж) , ф108мм	м	8	Подрядчик	Труба ф108х6 мм ГОСТ 8732-78	т	0,03	
29	Демонтаж трубопровода из (нж) , из участков трубы ф325	м	18	Подрядчик				
30	Изготовление свечи фильтра, из участков трубы ф325	м	18	Подрядчик	Труба ф325 нж (изг.)	м	18	
31	Монтаж свечи, ф325мм	шт	18	Подрядчик				
32	Монтаж металлоконструкций, усиления основания свечи	кг	19	Подрядчик	Косынка 500х200 нж изг	шт	6	
33	Врезка трубопровода из (нж), ф273 в ф325мм с вырезкой отверстия (длина реза 854мм)	шт	1	Подрядчик	Труба ф325 нж (изг.) Труба ф273х1200 изг	м шт	1 1	
34	Монтаж металлоконструкций, опорной плиты свечи	кг	39	Подрядчик	Плита 1000х1000 (изг.)	шт	1	
35	Монтаж глушки, ф325 сваркой, весом 4кг	шт	1	Подрядчик	Глушка ф325 изг	шт	1	
36	Врезка трубопровода, нж ф108 в ф325мм	шт	2	Подрядчик	Труба ф108х6 мм ГОСТ 8732-78	т	0,03	
37	Изготовление коллектора, ф273 с монтажом, длиной 16,8лм на высоте10лм, весом 558кг	шт	1	Подрядчик	Труба ф273х1200 нж изг Отвод ф273 90° изг	шт шт	14 2	
38	Врезка отвода, нж ф273 в коллектор ф273 с вырезкой отверстия (длина реза 688мм)	шт	5	Подрядчик	Отвод ф273 изг	шт	5	
39	Демонтаж трубопровода из (нж) , ф273 в лом	м	5,64	Подрядчик				
40	Монтаж трубопровода из (нж) , ф273 весом 187кг	м	5,64	Подрядчик	Труба ф273х1000 изг Отвод ф273 нж 90гр изг	шт шт	5 1	
41	Монтаж металлоконструкций, Ст3 "зонтика" свечи	кг	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Прочие материалы для выполнения работ заказчика			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦТ-15 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	кг шт кг кг кг кг	17,5 3,5 93 77 0,5 81	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

5.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер


Крашенинников С.А.


Баснаръ А.В.


Ахматов Э.К.