

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Некрылов И.Г.

" 08 " 09 2023г.

Мешеряков Д.А.

" 04 " 10 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 16-23

Наименование: Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Цех №15. Демонтаж обмуровки котла.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Предтопок котла								
1	Разборка (обмуровки) кладки передней и боковых стен, свода, пода предтопка котла. В утилизацию.	м3 тн	124,42 211,07	Подрядчик ✓				
2	Разборка теплоизоляционной засыпки свода предтопка из керамзита. В утилизацию.	м3 тн	11,71 7,03	Подрядчик ✓				
3	Разборка кладки шнуровым асбестом. В утилизацию.	тн	0,462	Подрядчик				
4	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	0,648	Подрядчик ✓				
5	Погрузка мусора экскаватором.	тн	219,21 ✓	Подрядчик ✓				
Подъемный газоход								
6	Разборка (обмуровки) кладки стен и пода подъемного газохода котла. В утилизацию.	м3 тн	102,1 162,9	Подрядчик ✓				

В Волг. - 04.10.2023

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Разборка кладки шнуровым асбестом. В утилизацию.	тн	0,738	Подрядчик ✓					
8	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	2,242	Подрядчик ✓					
9	Разборка прямого и наклонного потолка из жаропрочного бетона В утилизацию.	м3 тн	8,03 14,61	Подрядчик ✓					
10	Разборка изоляции прямого и наклонного потолка из советиптовых плит. В утилизацию.	м3 тн	3,15 1,58	Подрядчик ✓					
11	Разборка изоляции прямого и наклонного потолка из минераловатных матов В утилизацию.	м3 тн	3,15 0,63	Подрядчик ✓					
12	Разборка теплоизоляционной засыпки коробов В утилизацию.	м3 тн	9,9 5,94	Подрядчик ✓					
13	Погрузка мусора экскаватором	тн	188,64 ✓	Подрядчик ✓					
<b>Опускной газозоход</b>									
14	Разборка (обмуровки) кладки стен опускного газозохода котла. В утилизацию.	м3 тн	24,65 32,051	Подрядчик ✓					
15	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	0,804	Подрядчик ✓					
16	Разборка кладки шнуровым асбестом. В утилизацию	тн	0,485	Подрядчик ✓					
17	Погрузка мусора экскаватором	тн	33,34	Подрядчик ✓					

**Вывоз мусора**

Всего - 04, 10, 2008 -

  
Шумарова

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Вывоз мусора на расстояние 17 км	тн	441,19	Подрядчик				

Начальник цеха №15



Сухоруков Д.Ю.

"09" марта 2023г.

Заместитель главного энергетика по теплотехнике



Д.Н. Хандохин

"09" марта 2023г.

Б.И.А. 09.10.2023



Иванов