

296  
Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Дмитриев А.М.

«12» 11 2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7847

Наименование проекта: Ремонт фасада корпуса №77 цех №3.

Инвентарный номер №: 00.00019566

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	3403,2	
<b>Монтажные работы. Кирпичные стены</b>				
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	34,032	(расход 200г/м2)
3	Ceresit СТ17 расход 0,2л/м2, 1шт=10л, 1л=1кг	кг	680,64	Материал заказчика
4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	34,032	толщина 3,0 см
5	Раствор штукатурный М-100	м3	104,14	Материал заказчика
6	Маяк строительный 10мм	шт	1130	Материал заказчика
	Пришивка стен	м2	3403,2	
8	Уголок штукатурный сетчатый оцинкованный 35х35мм длина 3м	шт	640	Материал заказчика
9	Сетка 50х50х4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)	т	12,8	Материал заказчика
10	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	3403,2	толщиной до 3 мм
11	Ceresit СТ 225 шпаклевка универсальная финишная, белая, расход 5,4 кг/м2, 1мешок=25кг.	кг	18377,28	Материал заказчика
12	Окраска фасадов эмалью ПФ с лесов краскопультom по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3403,2	расход 0,50 г/м2
13	Эмаль ПФ синяя	кг	1428	Материал заказчика
14	Эмаль ПФ белая	кг	307,63	Материал заказчика
15	Ceresit СТ17 расход 0,2л/м2, 1шт=10л, 1л=1кг	кг	680,64	Материал заказчика
<b>Монтажные работы. Стеновые плиты</b>				
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	345,6	
	Окраска фасадов эмалью ПФ: с лесов краскопультom по подготовленной поверхности	м2	345,6	
19	Эмаль ПФ синяя	кг	176,26	Материал заказчика
<b>Прочие работы</b>				
20	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 11 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,4	
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,88	
22	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	204,19	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	204,19	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Вед. инженер строитель

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)