

**Техническое задание  
на выполнение работы**

**Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла-утилизатора К-35/2,4-45. Демонтаж котла №4 Окси Франс Инв. №00005088. Демонтаж и перенос трубопроводов и оборудования.,  
Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла-утилизатора К-35/2,4-45. Демонтаж котла №4 Окси Франс Инв. №00005088. Демонтаж строительных конструкций»**

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com.

**Контактное лицо по техническим вопросам:** Руководитель проектов Карнаухов Алексей Валерьевич тел. + 8 960 883 50 04, E-mail alexey.karnaukhov@omskcarbon.com.

**2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в действующей котельной цеха №10.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 15 июня 2019г.  
Окончание работ – 28 августа 2019г.

В. Краткое описание работы:

Демонтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, обшивы и обмуровки котла.  
Демонтаж подводящих трубопроводов Ду 15мм – 1020мм.  
Демонтаж, изготовление и монтаж трубопроводов воды, воздуха, пара (Ду 20-273мм).  
Демонтаж, изготовление и монтаж опорных металлоконструкций.  
Демонтаж опорных металлоконструкций и монорельса тельфера с резкой в металлолом (высота опорных конструкций 11 м).  
Разработка грунта вручную и при помощи экскаватора с погрузкой в самосвалы и вывоз на полигон.  
Демонтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов с помощью гидромолота.  
Разборка ограждающих конструкций здания котельной. Демонтаж 5 панелей стеновых 6х1,2 м<sup>2</sup> и участка ленточного остекления в лом.  
Разборка бетонных полов в лом.  
Погрузка в самосвалы и вывоз строительного мусора и бетонного боя на полигон.

**2.1. Требования к участникам**

- 2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 2.1.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.

- 2.1.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
- 2.1.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.
- 2.1.14. Подрядчик перед началом работ разрабатывает ППР.
- 2.1.15. По окончании работ подрядчик предоставляет сдаточную документацию согласно действующей НД.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
- Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.
- Справка СЗВ-М за последний отчетный период.
- Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами
- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;
- удостоверения НАКС;

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Сварочное оборудование;
- Газорезательное оборудование;
- Грузоподъемное оборудование;
- Оборудование по обработке металла;
- Гидромолот;
- оборудование и инструмент для производства демонтажных работ железобетонных фундаментов;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- газо-электросварщик;
- газорезчик;
- монтажник;
- стропальщик;

Руководитель проектов

Карнаухов А.В.

Директор Волгоградского филиала

ООО «Омсктехуглерод»

Барадушко С.И.