

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6762

Наименование проекта: Капитальный ремонт здания. Корпус №81. Узел сооружения циркуляционного производства. (Устранение замечаний ЭПБ).

Инвентарный номер №: 00.00019607

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Основной раздел</b>				
1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной	100 м2 кровли	9,73	
2	Мастика приклеивающая "Технониколь"	кг	807,6	материал заказчика
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	9,73	
4	Биполь К(верхний слой)	м2	1109	материал заказчика
5	Биполь П (нижний слой)	м2	1304	материал заказчика
6	Мастика приклеивающая "Технониколь"	кг	20,43	материал заказчика
7	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,72	
8	Желоб ИНСИ D-150	м	72	материал заказчика
9	Заглушка желоба ИНСИ D-150	шт	2	материал заказчика
10	Держатель желоба ИНСИ D-150	шт	104	материал заказчика
11	Соединительный элемент желоба ИНСИ D-150	шт	23	материал заказчика
12	Монтаж водосточных труб	100 м	0,4	
13	Водоприемный патрубок ИНСИ D-150	шт	4	материал заказчика
14	Колено угловое ИНСИ D-150	шт	8	материал заказчика
15	Труба ИНСИ D-150	мп	40	материал заказчика
16	Сливное колено ИНСИ D-150	шт	4	материал заказчика
17	Держатель трубы ИНСИ D-150	шт	20	материал заказчика
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,72	
19	Раствор штукатурный М100	м3	1,36	материал заказчика
20	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1т	3	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на	т	3	

Материалы

Основные:


Заказчик


Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Мёдов И.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)