

## Техническое задание на выполнение работы

- Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, трубопроводов обвязки, вспомогательного оборудования и теплоизоляции котла;
- Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж обмуровки котла;
- Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж строительных конструкций;
- Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж электрооборудования и электрических сетей котла;
- Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, трубопроводов обвязки, вспомогательного оборудования и теплоизоляции котла;
- Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж обмуровки котла;
- Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж строительных конструкций;
- Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж электрооборудования и электрических сетей котла;
- Демонтаж газопровода природного газа котельн №2 Инв. №00000334. Демонтаж трубопровода природного газа;

### 1. Контактное лицо по организационным вопросам:

Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com.

### 1.1 Контактное лицо по техническим вопросам:

Заместитель главного энергетика Хандохин Дмитрий Николаевич Тел.: (8442)66-59-65, +7 960 896 80 80;

Заместитель главного энергетика Слета Андрей Николаевич Тел.: (8442)66-59-39;

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61. Работы производятся в условии действующего предприятия;

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Работы по демонтажу металлоконструкций, поверхностей нагрева, трубопроводов обвязки, вспомогательного оборудования, теплоизоляции котла, обмуровки, электрооборудования и электрических сетей, фундаментных оснований под вспомогательное оборудование:

Дата начала работ – **01.04.2024г.**

Окончание работ – **15.07.2024г.**

Работы по демонтажу фундаментных оснований под котлы:

Дата начала работ – **16.07.2024г.**

Окончание работ – **01.10.2024г.**

#### В. Краткое описание работы:

- Демонтаж металлоконструкций, поверхностей нагрева, трубопроводов обвязки, вспомогательного оборудования, теплоизоляции котлов и трубопроводов, обмуровки, электрооборудования и электрических сетей котлов, фундаментных оснований котлов и вспомогательное оборудование, погрузка и перевозка грунта в пределах предприятия, погрузка и перевозка отходов на полигон.

- Объем демонтажа фундаментных оснований под котлы, и перевозка грунта может значительно измениться в сторону уменьшения после проведения обследований и получения проектного решения по устройству фундаментов под новое оборудование.

Работы проводятся на действующем предприятии, в действующей котельной, объем работ согласно ведомостей объемов работ. Работы вблизи действующих коммуникаций, выполняются по предварительному согласованию с Заказчиком по мере технологической возможности отключения оборудования.

#### **2.1. Требования к участникам**

2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.

2.1.2. Персонал, проводящий демонтажные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.

2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить

контрольные замеры расхода материалов. В случае выявления нарушений в ходе выполнения работ Заказчик имеет права приостанавливать дальнейшие этапы работ до момента устранения выявленных нарушений.

2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.

2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, а также без подписанного 2-х стороннего акта «скрытых работ», то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, предоставить к осмотру Заказчику, составить и организовать подписание 2-х стороннего акта «скрытых работ», а затем восстановить ее.

2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им работ.

2.1.13. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.

2.1.14. По окончании работ Подрядчик предоставляет сдаточную документацию согласно действующей НД.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

**Участник должен представить следующие заверенные им документы:**

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.
- Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.
- Справка СЗВ-М за последний отчетный период.

**Лицензии на осуществление деятельности:**

- лицензия на транспортирование отходов 4 класса опасности "Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные (4 57 119 01 20 4).

**Прочие разрешительные документы:**

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами;
- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по охраны труда (СИЗ, оказание первой помощи);

**Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- Газорезательное оборудование;
- Грузоподъемное оборудование;
- Грузоподъемная техника и автотранспорт для перевозки грузов;
- Техника и оборудование для выполнения демонтажных работ;

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- персонал для выполнения демонтажных работ;
- газорезчик;
- стропальщик;
- ИТР.

**Дополнительные условия выполнения работ по лоту:**

- Подрядчик за свой счет разрабатывает ППР и ППРК на производство демонтажных работ и согласовывает с Заказчиком.
- в коммерческом предложении необходимо указать стоимость работ по каждой ведомости объема работ отдельно.
- в коммерческом предложении указать сроки выполнения работ с учетом возможностей Подрядной организации.
- в коммерческом предложении необходимо указать возможность и стоимость приобретения полученных в результате демонтажных работ обмуровки котлов огнеупорного лома и железобетонного лома от разборки фундаментов, с учетом транспортных расходов на погрузку и перевозку за счет Подрядчика.

Технический директор



Мещеряков Д.А.

Главный энергетик



Некрылов И.Г.

Зам главного энергетика



Хандохин Д.Н.