

"Согласовано":
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " 15 " февраля 2021г.

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 15 " февраля 2021г.

Дефектная ведомость №16

Капитальный ремонт "Здание насосной сырья № 2. Инв.№00005256. Цех №4." Ремонт кровли.

| № пп | Наименование дефектов | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Исполнитель | Материалы заказчика | Ед. изм. | Кол. |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|
| Ремонт кровли. | | | | | | | | |
| 1 | разрушение, отслоение, трещины | Разборка примыканий кровель из наглавливаемых материалов (2 слоя) | м.п./м2 | 25,2/27 | Подрядная организация | | | |
| 2 | | Отрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (примыкания) | м2 | 27 | Подрядная организация | Праймер битумный Технониколь | л | 8 |
| 3 | | Устройство примыканий кровель из наглавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя. | м.п./м2 | 25,2/27 | Подрядная организация | Унифлекс ЭКП Унифлекс ЭПП Раствор М100 (приготовление п.№20) | м2 м2 м3 | 30 30 0,13 |
| 4 | разрушение, отслоение, трещины | Отбивка штукатурки парапетов толщиной до 20мм | м2 | 27 | Подрядная организация | | | |
| 5 | | Отрунтовка парапетов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 | 27 | Подрядная организация | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л | л | 4 |
| 6 | | Штукатурка парапетов толщиной до 20мм цементно-песчаным раствором | м2/м3 | 27/0,54 | Подрядная организация | Раствор М100 (приготовление п.№20) | м3 | 0,55 |
| 7 | разрушение, частичное отсутствие | Демонтаж парапетных свесов из оцинкованной стали со слачей в металлом | м.п./м2/т | 35,7/10,7/0,058 | Подрядная организация | | | |
| 8 | разрушение | Демонтаж парапетной деревянной доски | м.п./м3/т | 38,5/0,385/0,193 | Подрядная организация | | | |
| 9 | | Монтаж парапетной деревянной доски с гидроизоляцией обмазочной на 1 раз (19,3м2) | м.п./м3 | 38,5/0,385 | Подрядная организация | Доска обрезная 50x200x6000 | шт | 6 |
| | | | | | | Доска обрезная 50x200x3000 | шт | 1 |
| | | | | | | Шрууп по бетону 7,5x112мм | шт | 80 |
| | | | | | | Шайба М8 увеличенная | шт | 80 |
| | | | | | | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 20 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------|-----------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------|
| 10 | | Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали | М.л./м2 | 63,7/27,8 | Подрядная организация | Лист оп 0,7мм 1250*2500мм Саморез кровельный 4,8х50мм оп Дюбель-гвоздь 6х60мм Герметик битумный 310 мл | шт шт шт | 30,5/0,168 250 150 3 |
| 11 | разрушение, отслоение, трещины | Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | м2 | 254 | Подрядная организация | | шт | 76 |
| 12 | | Отрутовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (кровля) | м2 | 254 | Подрядная организация | Праймер битумный Технониколь | л | 76 |
| 13 | | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя | м2 | 254 | Подрядная организация | Унифлекс ЭКП Унифлекс ЭПП | м2 м2 | 290 580 |
| 14 | разрушение, отслоение, трещины | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 | 243 | Подрядная организация | | | |
| 15 | | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2/м3 | 243/12,15 | Подрядная организация | Раствор М100 (приготовление п.№20) | м3 | 12,4 |
| 16 | разрушение | Демонтаж кровельного утеплителя из керамзита | м2/м3 | 243/12,15 | Подрядная организация | | | |
| 17 | | Утепление кровельного покрытия керамзитом | м2/м3 | 243/12,15 | Подрядная организация | Керамзит фр. 20-40 | м3 | 12,15 |
| 18 | отсутствуют | Устройство примыканий к трубам | м.л./м2 | 9/9 | Подрядная организация | Унифлекс ЭКП Унифлекс ЭПП | м2 м2 | 10 10 |
| 19 | отсутствуют | Монтаж арматуров д. 160мм | шт | 3 | Подрядная организация | Арматур кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460 мм | шт | 3 |
| 20 | | Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную | м3 | 13,08 | Подрядная организация | Цемент М500 Песок | т т | 4 25,3 |
| 21 | | Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы | т | 34 | Подрядная организация | | | |
| 22 | | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км | т | 34 | Подрядная организация | | | |

Начальник СтрО  Бирюков М.С.

Ведущий специалист по строительству  Девичкий П.С.

Начальник пеха №4  Шарин П.С.

В.М.

