

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 222/22

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса №119/1. Цех №2

Инвентарный номер № 00.00019564

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0,75	
2	Ремонт межпанельных швов стеновых панелей	100 м восстановленной герметизации стыков	1	
3	Герметик бутилкаучуковый Техноколь 45, расход 1 м.п. = 0,6 кг	кг	60	материал заказчика
4	Пена монтажная монтажная Техноколь 65 всеесезонная, 800 мл	шт	6	материал заказчика
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,75	
6	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт, расход 0,5 кг/м2	кг	37,5	материал заказчика
7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,75	
8	Штукатурка Геркулес GP-21 25 кг, расход 33,4 кг/м2 при толщине 30 мм	шт	101	материал заказчика
9	Дюбель-гвоздь 6x60 мм	шт	400	материал заказчика
10	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м)	м2	75	материал заказчика
11	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
12	Шпаклевка фасадная цементная, расход 1 кг/м2	кг	75	материал заказчика
13	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2, 1 л = 1 кг	шт	1,5	материал заказчика
14	Краска фасадная латексная синяя, расход 400 гр/м2	кг	30	материал заказчика
15	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	43,7	
16	Краска фасадная латексная синяя, расход 400 гр/м2, (S = 3007 м2)	кг	1203	материал заказчика
17	Краска фасадная латексная белая, расход 400 гр/м2, (S = 1363 м2)	кг	545,2	материал заказчика
18	Навеска рабочего троса	1 операция	92	Альпинистические навески для покраски фасада
19	Переноска рабочего троса	1 операция	276	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,05	
21	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм, 1 м2 = 4,67 кг, Кнахл = 1,1	т	0,026	материал заказчика
Раздел 2. Прочие работы				

22	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	7	

Примечание : работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Высота стен до 33 м.

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Поздняков С. В.
(должность, подпись, расшифровка)