

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпуса №22. Филиал столовой

Инвентарный номер №:00.00019614

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Крыльцо</b>				
<b>Демонтаж.</b>				
1	Демонтаж плитки с поверхности крыльца и ступенек	м2	9,5	
2	Демонтаж бетонной поверхности крыльца (частично)	м3	0,5	
3	Очистка поверхности от старого клея	м2	9,5	
<b>Монтаж.</b>				
4	Заливка крыльца (частично)	м3	0,5	
5	<b>Бетон В7,5</b>	<b>м3</b>	<b>0,53</b>	<b>материал заказчика</b>
6	Монтаж плитки керамической	м2	12	
7	<b>Клей плиточный Ceresit CM 16 расход 4,2кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>50,4</b>	<b>материал заказчика</b>
8	<b>Ступень рядовая, (фасонная, не скользящая)</b>	<b>шт</b>	<b>48</b>	<b>материал заказчика</b>
9	<b>Ступень, угловая (фасонная, не скользящая)</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>материал заказчика</b>
10	Плитка керамическая 300x300 противоскользящая	м2	8	материал заказчика
11	Затирка для швов Ceresit	кг	3,6	материал заказчика
12	Грунтовка универсальная	кг	1,8	материал заказчика
<b>Раздел 2. Наружные двери</b>				
13	Разборка дверных блоков деревянных размером 2087x1027	м2	2,15	
14	Установка в жилых и общественных зданиях дверных блоков из алюминиевых профилей с площадью проема не более 2 м2	м2	2,5	0,093*1,95 - 1 шт
15	Дверь алюминиевая, с коробкой и фурнитурой, профиль AGS-68, замок - ключ/ключ, глухая- сэндвич 32 мм, ручка скоба, без доводчика, 3 петли (Savio), RAL 5005	м2	2,5	материал заказчика
16	Устройство откосов из оцинкованной стали	м2	2,1	
17	Откос из оцинкованной стали, шириной до 400 мм	м	5,2	
<b>Раздел 3. Потолок</b>				
<b>Демонтаж.</b>				
18	Демонтаж потолка из гипсокартона с каркасом	м2	80	
19	Демонтаж точечных светильников	шт	26	с сохранением
<b>Монтаж.</b>				
20	Устройство потолка из гипсокартона с металлическим каркасом	м2	80	
21	Гипсокартонный лист влагостойкий 2500x1200x9	лист	34	материал заказчика
22	Профиль направляющий ПН-28	п.м	42	материал заказчика
23	Профиль потолочный ПП-60	п.м	232	материал заказчика
24	Удлинитель для ПП-профилей П-60	шт	16	материал заказчика
25	Соединитель одноуровневый	шт	136	материал заказчика
26	Подвес для ПП-профилей	шт	56	материал заказчика
27	Тяга к подвесу	шт	56	материал заказчика
28	Шуруп для соединения профилей	шт	800	материал заказчика
29	Шуруп 30мм (для крепления ГКЛ)	шт	1840	материал заказчика
30	Серпянка	п.м	96	материал заказчика
31	Шпаклевка ВолмаШов, расход 1кг/м2	кг	32	материал заказчика
32	Анкер для крепления к потолку	шт	56	материал заказчика
33	Дюбель для крепления ПН-профиля	шт	84	материал заказчика
34	Шпаклевание потолка по гипсокартону	м2	80	
35	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш	кг	434	Страница 1 материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
36	Огрунтовка потолка за 1 раз		м2	80	
	Противогрибковая грунтовка Ceresit СТ 99. расход 0,1 кг/м2		кг	8	материал заказчика
37	Грунтовка глубокого проникновения. Ceresit СТ 17		кг	24	материал заказчика
38	Покраска потолка за 2 раза		м2	80	
39	Краска водоэмульсионная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)		кг	22,4	материал заказчика
40	Монтаж точечных светильников		шт	26	
41	Точечные светильники		шт	26	повторное использование
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>					
42	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных		100 м2 вертикальной проекции для	0,1	
43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	5,00	
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза		т	5,00	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. инженер-строитель Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)