

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 195/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений цеха №20

Инвентарный номер №00.00019591

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Стены				
1	Пробивка отверстий в кирпичной стене диаметром 150мм, толщина стены 510мм	100 шт.	0,12	
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,23	
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,28	
4	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ	100 м2 облицовки	0,1	
5	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,1	
6	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1	
7	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	шт	4	Материал подрядчика
8	Профиль ПН 27x28	шт	5	Материал подрядчика
9	Профиль ПП 60x27	шт	10	Материал подрядчика
10	Подвес прямой	шт	50	Материал подрядчика
11	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	2	Материал подрядчика
12	Волна шов	кг	20	Материал подрядчика
13	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,23	туалет - 23м2
14	Гидроизоляция стен	100 м2 изолируемой поверхности	0,23	
15	Пенетрон, расход 1,1кг/м2	кг	25	Материал подрядчика
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	0,23	до штукатурки
17	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	11,5	Материал подрядчика
18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,61	
19	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, расход 54 кг/м2	кг	3294	Материал подрядчика
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,33	
21	Керамическая плитка настенная Unitle Life Лейла 25x40 см	м2	33,66	Материал подрядчика
22	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	214,5	Материал подрядчика
23	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) (расход 0,3 кг/м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	9,9	Материал подрядчика
24	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в бороздах	100 м	0,1	
25	Коробка распаячная ПВХ 100x100	шт	5	Материал подрядчика
26	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	50	Материал подрядчика
27	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	50	Материал подрядчика
28	Смена: розеток	100 шт.	0,01	
29	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	1	Материал подрядчика
30	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащищенная IP44 антрацит	шт	1	Материал подрядчика
31	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	
32	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	2	Материал подрядчика
33	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	2	Материал подрядчика
34	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	
35	Кабель-канал 10x15мм	м	20	Материал подрядчика
Пол.				
36	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2 изолируемой поверхности	0,04	
37	Пенетрон, расход 1,1кг/м2	кг	4,4	Материал подрядчика
38	Пробивка отверстий в бетонном перекрытии диаметром 150мм глубиной 200мм	100 отверстий	0,02	
39	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,04	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,04	до стяжки
41	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	2	Материал подрядчика

42	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,04	
43	Стяжка Unis Горизонт 20 кг, расход 90 кг/м2 при толщине до 50мм	кг	360	Материал подрядчика
44	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,04	
45	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см	м ²	4,08	Материал подрядчика
46	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	26	Материал подрядчика
47	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 Графит (расход 0,3 кг/м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	1,2	Материал подрядчика
48	Грунтовка Ceresit CT17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	0,8	Материал подрядчика
Потолок.				
49	Демонтаж панелей ПВХ с каркасом	100 м2 покрытия	0,04	
50	Монтаж панелей ПВХ на потолке	100 м2 поверхности облицовки	0,04	
51	Профиль потолочный ПП 60x27мм	шт	20	Материал подрядчика
52	Профиль направляющий ПН 27x28мм	шт	8	Материал подрядчика
53	Панель пластиковая	м2	12,1	Материал подрядчика
54	Плинтус для панелей ПВХ	м	22	Материал подрядчика
55	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,02	
56	Ввод кабельный М20х1,5 латунный d кабеля 6-12 мм zeta 30117	шт	2	Материал подрядчика
57	Светильник промышленный светодиодный пылевлагозащищенный Айсберг 40W, 5000Lm, IP65	шт	2	Материал подрядчика
58	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24А 450V с пастой	шт	40	Материал подрядчика
Прочие работы				
59	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	
60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	1	

Материалы

Основные: _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

_____ Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ С.Ю.Бутаков
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ С.В.Поздняков
(должность, подпись, расшифровка)